


RZUTNIA DO PCHNIĘCIA KULĄ



BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Jan Hara

Ulica: Rynek nr 38
Miasto: Rudnik nad Sanem
Województwo: Podkarpackie
Kod pocztowy: 37-420

Tytuł projektu:
Boisko trawiaste, rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia w dal, urządzenia zabawowe i siłowni terenowej przy Zespole Szkół na działce nr ewid. gruntów 610/1, 622/1, 615, 616, 618, 619 621/1, 621/3, 622/3 położonej w Ulanowie przy ul. T. Buli

Inwestor: Gmina i Miasto Ulanów
ul. Rynek 5; Ulanów, 37-410

Nazwa rysunku:
Rzutnia do pchnięcia kulą

Status Rysunku:
Projekt techniczny

Projektant:
Jan Hara



Podpis:

Upr.bud. nr 71/Tbg/88 do projektowania
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.

Skala projektu:
1:111,11

ID Arkusza
A.03

marzec 2021 r.



- Warstwy sektora rzutów:
- Maczka ceglana z gliną 20% gr.5cm
 - Kliniec łamany o 0-5mm gr 5cm
 - Kruszywo kamienne stabilizowane mech. o 5-40mm gr. 15cm
 - Zagęszczona podsypka piaskowa gr. 25cm

Projektuje się koło o średnicy 2,135m. Powierzchnia wewnątrz koła betonowa. Koło wykonane z betonu z metalową obręczą z taśmy stalowej, o gr.Min 6mm o średnicy wewnętrznej 2,135m+/-5mm, głębokości 14-26mm poniżej poziomu krawędzi obręczy..
Próg wykonany z drewna o szerokości od 11,230cm z cięciwą o długości 1,21+/-0,01m o promieniu takim samym jak koło i wysokości 10cm w stosunku do poziomu wewnętrznej powierzchni koła.

