

PRZEDMIAR				
Remont drogi gminnej dz. ewid. nr 68, 90/1 w m. Dąbrowica				
Lp.	Podstawy	Rodzaj robót ilość jednostek przedmiarowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
1.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45110000-1			
1.1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą L= 1,137Km	km	1,137
2.	ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8			
2.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża w gruncie kat. I-IV 1137,00x3,60 = 4 093,20 + 20,00 (poszerzenia) = 4 113,20 m2	m <sup>2</sup>	4113,20
3.	PODBUDOWY CPV 45233320-8			
3.1	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5, grubość warstwy 15 cm. 1137,00x3,20 = 3 638,40 +20(poszerzenia) = 3 658,40 m2	m <sup>2</sup>	3658,40
4.	NAWIERZCHNIA CPV 45233220-7			
4.1	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W, warstwa wiążąca, wzmacniająca, grubość warstwy 4cm 1137,00 x 3,10 = 3 524,70 m2 + 20 m2(poszerzenia)= 3 544,70 m2	m <sup>2</sup>	3544,70
4.2	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, grubość warstwy 3cm 1137,00 x 3,00 = 3 411,00 + 20 (poszerzenia) = 3 431,00 m2	m <sup>2</sup>	3431,00
5.	ELEMENTY ULIC CPV 45233253-7			
		Pobocze z kruszywa		
5.1	D-04.04.02	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5, grubość warstwy 22cm, szer. 0,3m 1137,00 x 0,60 = 682,20m2 + 20m2 (uzupełnienia brakującego kruszywa) = 702,20 m2	m <sup>2</sup>	681,00