

PRZEDMIAR				
Przebudowa drogi w m. Glinianka ul. Łączki (koło kościoła) dz. ewid. nr 936 i 906.				
Lp.	Podstawa opisu i zakresu robót	Rodzaj robót, opis robót	Jednostka miary	Ilość jednostek
1.	2.	3.	4.	5.
1.		Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8		
1.	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe)	km	0,18
2.		Roboty ziemne - kod CPV 45100000-8		
2.1	D-04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. I-IV, głębokość koryta 24 cm. $F = 668,80 \text{ m}^2$	m^2	668,80
3.		Podbudowy – kod CPV 45233000-9		
3.1	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63, grubość warstwy 10cm.	m^2	668,80
3.2	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5, grubość warstwy 8cm.	m^2	651,20
4.		Nawierzchnia - kod CPV 45233220-7		
4.1	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11 W, warstwa wiążąca, grubość warstwy 3cm.	m^2	633,60
4.2	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, grubość warstwy 3cm.	m^2	616,00
5.		Pobocza - kod CPV 45233000-8		
5.1	D 04.04.02	Umocnienie pobocza na szer. 0,5m po obu stronach materiałem kamiennym stabilizowanym mechanicznie, o grubości 8 cm po zagęszczeniu	m^2	176,00