

Przedmiar robót
„Przebudowa drogi na dz. ewid. nr 1250/2 w miejscowości Bieliny w km 0+000 do 0+140”

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Jedn.	Cena jedn.	Wartość
1. Roboty przygotowawcze				
1.1 KNR 201/119/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach	km	0,140		
1.2 KNNR6/10182(1) Koryta wykonane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 25 cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny wraz z odwiezieniem nasmiaru gruntu 140x3,8+30	m2	562,00		
2. Pocbudowa				
2.1 KNNR 6/103/3(1) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane mechanicznie, kategoria gruntu II-IV, walec wibracyjnykoryta	m2	562,00		
2.2 KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15 cm mieszanka 31-63 mm	m2	562,00		
2.3 KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8 cm mieszanka 0-31,5 mm 140*3,7+20	m2	538,00		
2.4 KNNR 6/108/2 (1) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa AC 16 W KR 1 średnio 100kg/m2 140*3,6+ 15 rozjazd	m2	519,00		
2.5 KNNRS 6/108/2 (1) Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych, emulsja asfaltową 0,3 kg/m2	m2	519,00		
2.6 KNNR 6/309/2 (5) Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych (w-wa scieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4cm, masa AC 11 S KR 1 wraz z transportem 140*3,5 + 15	m2	505,00		
2.7 KNNR 6/113/1 Pobocza utwardzone materiałem kamiennym 0-31,5 mm 8cm po zagęszczeniu wraz regulacją wysokościową zjazdów	m3	18,80		
3. Oznakowanie				
3.1 KNR231/31/702/2 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych fi-70	szt	2,00		
3.2 KNR 231/703/1 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3·m2	szt	2,00		
Wartość netto				
podatek vat 23%				
Wartość brutto				