



PRZEKRÓJ



w-wa ścieralne z betonu asfaltowego W 11S grubości 4,0cm
w-wa wiążąca z betonu asfaltowego W 16W grubości 4,0cm
podbudowa z kruszywa łamanego w-wa górna 0/31,5 grubości 8,0 cm
podbudowa z kruszywa łamanego w-wa dolna 31,5/63 grubości 15,0 cm

INWESTOR	Gmina i Miasto Ulanów					
OBIEKT	„Przebudowa drogi na dz. ewid. nr 522 w miejscowości Bieliny w km 0+000 do 0+215”					
FAZA OPRACOWANIA	PROJEKT BUDOWLNO-WYKONAWCZY					
NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ		SKALA			
			1/50			
	BRANŻA	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS	NR RYS.	2
PROJEKTOWAŁ	DROGOWA	WŁADYSŁAW ROSÓŁ	D-68/77		LIPIEC 2020	