


Przekrój 1

km 0+000 do 0+120



W-wa ścieralna z mieszanki min-asf gr. 4cm
W-wa wiążąca z mieszanki min asf. gr 5cm
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 5 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego 32/63 gr. 15 cm
Podbudowa gruntu zlabilizowanego cementem o RM 2,5 Mpa gr. 20 cm

INWESTOR	INWESTOR - GMINA ULANÓW			
OBJEKT	"Przebudowa drogi na dz. ewid. nr 1278 w miejscowości Działówka w km 0+000 do 0+120"			
FAZA OPRACOWANIA	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
NAZWA RYSUNKU	PRZEMKROJE NORMALNE	SKALA 1:50	Nr RYS. 2	
			DATA	
PROJEKTOWAL	Drogi	WOJCIECH DRYG	NUMER UPRAWNIEN POW.0015601	KWIECIEŃ 2020