

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	3	4	5	6	7
1	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne				
1.1	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: śr. gr. w-wy 3 cm, odwiezienie urobku na odl. do 5km.	m2	2 025,00		
1.2	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce piaskowo-cementowej i ławie betonowej z odwozem materiału do 5km lub utylizacją.	m	300,00		
1.3	Rozebranie obrzeży betonowych z odwozem materiału do 5km lub utylizacją.	m	300,00		
1.4	Rozebranie chodników z elementów betonowych, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z odwozem materiału do 5km lub utylizacją.	m2	450,00		
1.5	Regulacja studzienek telekomunikacyjnych, studni kanalizacji, osłon zaworów wodnych i gazowych.	szt.	11,00		
2	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
2.1	Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników mechanicznie, głębokość koryta 40cm	m2	261,00		
2.2	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna, grubość warstwy 20cm	m2	261,00		
2.3	Wykonanie podbudowy z kruszywa, warstwa dolna, grubość warstwy 15 cm	m2	261,00		
2.4	Wykonanie podbudowy z mieszanki min-asf grubość warstwy 5 cm	m2	261,00		
3	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Roboty				
3.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	1,359		
3.2	Mechaniczne karczowanie, zagajniki gęste	ha	0,18		
3.3	Mechaniczne karczowanie drzew, drzewo Fi-35-50 cm	szt	30,00		
3.4	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm	m2	4 920,00		
3.5	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos ze spalaniem na miejscu	m2	4 920,00		
3.6	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 20cm, kategoria gruntu 11-VI, równiarka + walec statyczny z odwozem urobku do 10 km	m3	821,00		
3.7	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10 m, grunt kategorii III, spycharka 55 kW (75 KM)	m3	300,00		
3.8	Formowanie i zagęszczanie nasypów wraz z dowozem pospółki	m3	550,00		
4	CHODNIK				
4.1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 20cm, kategoria gruntu 11-VI, równiarka + walec statyczny z odwozem urobku do 10 km	m2	430,00		
4.2	Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 10 cm stab o Rm 2,5 Mpa 295 = 295,000000 295	m2	430,00		
4.3	Podbudowy z kruszyw łamanych (0-31,5mm), warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm	m2	412,50		
4.5	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa	m2	390,00		
4.6	Obrzeża betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem	m	300,00		
4.7	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	303,00		
5	NAWIERZCHNIA ZATOKI POSTOJOWEJ				
5.1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 20cm, kategoria gruntu 11-VI, równiarka + walec statyczny z odwozem urobku do 10 km	m2	330,00		
5.2	Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 10 cm stab o Rm 2,5 Mpa 295 = 295,000000 295	m2	330,00		
5.3	Podbudowy z kruszyw łamanych (0-31,5mm), warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm	m2	315,00		
5.4	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa	m2	315,00		
5.5	Obrzeża betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem	m	70,00		
5.6	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	80,00		
6	NAWIERZCHNIA JEZDNI				
6.1	20 cm podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5 Mpa.	m2	4 106,00		
6.2	Podbudowy z kruszyw łamanych (0-63mm), warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm	m2	3 905,20		
6.3	Podbudowy z kruszyw łamanych (0-31,5mm), warstwa górna, po zagęszczeniu 5 cm	m2	3 793,80		
6.4	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu	m2	5 555,40		
6.5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5 cm, masa grysowa, AC 16 W KR I	m2	5 555,40		
6.6	Skropienie nawierzchni emulsja asfaltową 0,4 kg/m2	m2	5 421,50		
6.7	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ŚCIERALNA), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4cm, masa grysowa, AC 11 W KR I droga 4739 = 4 739,000000 4 739	m2	5 421,50		
7	WYNIESIONE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH				
7.1	Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 10cm	m2	27,50		
7.2	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa	m2	27,50		
7	OZNAKOWANIE				
7.1	Pionowe znaki drogowe, słupki stalowe, długość 330 cm	szt	6,00		
7.2	Pionowe znaki drogowe, drogowskazy jednoramienne o powierzchni ponad 0,3 m2	szt	10,00		
7.3	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowanie mechaniczne	m2	85,00		
8	ODWODNIENIE				
8.1	Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 80 cm z uprzednim odkopaniem przepustów w km 0+945	m	6,00		
8.2	Ułożenie przepustów rurowych z rur PP o średnicy 80 cm na ławie z kruszywa łamanego gr 30 cm wraz ze ściankami oporowymi	m	6,00		
8.3	Zasypanie przepustu kruszywem 0/63 gr. 50 cm	m2	12,00		
8.4	Wykonanie studzienek ściekowych o średnicy 50 cm z osadnikiem	szt	2,00		
8.5	Ułożenie korektora ściekowego o dłg. 80 m z rur o średnicy 200 mm	m	84,00		
9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
9.1	Plantowanie skarp obrobiecie na czysto z obsianiem trawą	m2	2 000,00		
9.2	Pobocza z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 10 cm	m2	1 446,00		
			Razem netto:		
			VAT 23%:		
			Razem brutto:		