

KOSZTORYS OFERTOWY

Zad. 2. Przebudowa drogi na dz. ewid. nr 1278 w miejscowości Dąbrówka w km 0+000 do 0+120

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	3	4	5	6	7
1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Roboty					
1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,120		
1.2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm	m2	480,00		
1.3	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos ze spalaniem na miejscu	m2	480,00		
1.4	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 20cm, kategoria gruntu 11-VI, równiarka + walec statyczny z odwozem urobku do 10 km	m3	96,00		
1.5	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10 m, grunt kategorii III, spycharka 55 kW (75 KM)	m3	50,00		
2 NAWIERZCHNIA JEZDNI					
2.1	20 cm podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5 Mpa.	m2	480,00		
2.2	Podbudowy z kruszyw łamanych (0-63mm), warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm	m2	480,00		
2.3	Podbudowy z kruszyw łamanych (0-31,5mm), warstwa górna, po zagęszczeniu 5 cm	m2	460,00		
2.4	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu	m2	460,00		
2.5	Nawierzchnie z mieszank mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5 cm, masa grysowa, AC 16 W KR 1	m2	448,00		
2.6	Skropienie nawierzchni emulsja asfaltową 0,4 kg/m2	m2	448,00		
2.7	Nawierzchnie z mieszank mineralno-bitumicznych (warstwa SCIERALNA), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4cm, masa grysowa, AC 11 W KR 1 droga 4739 = 4 739,000000 4 739	m2	435,00		
3 OZNAKOWANIE					
3.1	Pionowe znaki drogowe, słupki stalowe, długość 330 cm	szt	1,00		
3.2	Pionowe znaki drogowe, drogowaskazy jednoramienne o powierzchni ponad 0,3 m2	szt	1,00		
3.3	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowanie mechaniczne	m2	10,00		
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE					
4.1	Plantowanie skarp obrobienie na czysto z obsianiem trawą	m2	60,00		
4.2	Pobocza z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 10 cm	m2	180,00		
				Razem netto:	
				VAT 23%:	
				Razem brutto:	