

P R Z E D M I A R      R O B Ó T

Wewnętrzna instalacja elektryczna -

Data: 2014-01-10

Inwestor: Gmina i Miasto Ulanów , Ulanów ul.Rynek 5

Budowa: Budynek sanitarno - szatniowy

Obiekt: Budynek sanitarno szatniowy

Sprawdzający:

Inwestor:

Wykonawca:

Wykonujący:

inż.Antoni Kopciuch

PRACOWNIA PROJEKTOWA  
ANTONI KOPCIUCH  
INŻYNIER ELEKTRYK  
upr. bud. 43/Tbg/87, upr. prof. 133/Tbg/98  
PDK/IE/1372/01

## Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Wewnętrzna instalacja elektryczna				
1.1	KNNR 5/407/1 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy S201B10A	3		szt
1.2	KNNR 5/407/1 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, S202B16A	7		szt
1.3	KNNR 5/407/1 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, S203C40A	1		szt
1.4	KNNR 5/312/4 Montaż wyłącznika różnicowoprądowego typu F304AC-40/0,3	1		szt
1.5	KNNR 5/406/3 Rozłącznik modułowy 100A	1		szt
1.6	KNNR 5/405/3 Rozdzielnica RWN-3x12	1		szt
1.7	KNNR 5/1209/1 (1) Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, , długość przebicia do 15·cm, Fi·25·mm	10		otwór
1.8	KNNR 5/209/1 Układanie przewodów kabelkowych - YKY 5x10mm <sup>2</sup>	30		m
1.9	KNNR 5/204/1 (2) Przewody wtyrkowe i kabelkowe układane w tynku, YDY 2x1,5·mm <sup>2</sup>	30		m
1.10	KNNR 5/204/1 (6) Przewody kabelkowe układane w tynku, YDY 3x2,5·mm <sup>2</sup>	164		m
1.11	KNNR 5/209/1 Układanie przewodów j.w. YDY 5x1,5mm <sup>2</sup>	20		m
1.12	KNNR 5/204/1 (5) Przewody kabelkowe układane w tynku, YDY 3x1,5·mm <sup>2</sup>	105		m
1.13	KNNR 5/1204/1 Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 6·mm <sup>2</sup>	52		szt
1.14	KNNR 5/308/3 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5·mm <sup>2</sup> przelotowe podwójne	12		szt
1.15	KNNR 5/308/5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5·mm <sup>2</sup> bryzgoszczelne	4		szt
1.16	KNNR 5/306/4 (1) Łącznik pt 10A, 250V schodowy nf 503	2		szt
1.17	KNNR 5/306/2 (1) Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501	6		szt
1.18	KNNR 5/306/3 Łącznik pt w puszcze instalacyjnej - świecznikowy	4		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1.19 KNNR 5/501/1 (2) Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe), żarowe, z kloszem WOS 100	9		kpl
1.20 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 40·W - OFRA KANLUX	12		kpl
1.21 KNP 1813/1346/1 Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego za pierwsze złącze kontrolne	1		szt
1.22 KNNR 5/406/7 Montaż grzejnika elektr. - konwektor grzejny - CKR 20S , 2kW	1		szt
1.23 KNNR 5/1207/4 Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla rur RKL18, RS22, w gipsie, tynku, gazobetonie	10		m
1.24 KNNR 5/1208/6 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowej	12		m3