

Inwestor:
Gmina i Niasto Ulanów,
ul. Rynek 5
37-410 Ulanów

Rudnik nad Sanem 14.01.2014

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt: Boisko sportowe wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki w Bielinach.

Adres: Bieliny ul. 22 Lipca, działka nr ewidencyjny gruntów 1345/3.

CPV 45111000-8, 45111200-0, 45233250-6, 45233270-2, 45342000-6, 45112710-5, 45233226-9

Sporządził:

PRZEDMIAR ROBÓT

BOISKO SPORTOWE WIELOFUNKCYJNE Z POLEM DO KOSZYKÓWKI I SIATKÓWKI
NA DZIAŁCE NR EWIDENCYJNY 1345/3 POŁOŻONEJ W BIELINACH PRZY UL. 22 LIPCA.

| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość |
|----------------------------------|--|-----|--------|
| 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE | | | |
| 1 | KNR 2-31 0803/03 - Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm -- grub. 10 cm | m2 | 34,38 |
| 2 | KNR 2-31 0803/04 - Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm -- za 7 cm grub. | m2 | 34,38 |
| 3 | KNR 4-04 1102/04 - Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i ręcznie wyładowanego | m3 | 3,44 |
| Razem roboty rozbiórkowe: | | | |
| 2. PODBUDOWA. | | | |
| 10 | KNR 2-31 0101/05 - Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-II -- grub. 30 cm | m2 | 367,50 |
| 11 | KNR 2-31 0101/06 - Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-II - za każde dalsze 5 cm -- x2 | m2 | 367,50 |
| 12 | KNR 2-31 0103/02 - Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV | m2 | 367,50 |
| 13 | KNR 2-31 0105/07 - Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe, zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm-- grub. 15cm | m2 | 367,50 |
| 14 | KNR 2-31 0105/08 - Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm -- za 12 cm grub. | m2 | 367,50 |
| Razem podbudowa: | | | |
| 3 NAWIERZCHNIA | | | |
| 4 | KNR 5-08 0803/02 - Analogia. Mechaniczne wykonanie otworów w betonie o głębokości do 8cm i średnicy do 20mm -- o głębokości 15 cm Rx2 w celu odwodnienia rys 10A | szt | 550,00 |
| 5 | kalk. indyw. - Nawierzchnia "CONIPUR" podkładowa typ ET (35mm podkład elastyczny przepuszczalny dla wody) | m2 | 298,00 |
| 6 | kalk. indyw. - Nawierzchnia "CONIPUR" poliuretanowa typ SP (3mm natrysk poliuretanowy i 11mm mata granulowana gumowa) | m2 | 598,00 |
| 7 | KNR 2-31 0401/06 - Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x40cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe | m | 98,00 |
| 8 | KNR 2-31 0402/04 - Ława betonowa z oporem pod obrzeże -- z B15 | m3 | 4,14 |

| | | | |
|---|--|-----|-------|
| 9 | KNR 2-31 0407/05 - Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 98,00 |
| Razem nawierzchnia: | | | |
| 4. MALOWANIE linii boisk | | | |
| 10 | KNR 2-31 0706/02 - Linie segregacyjne i krawędziowe malowane mechanicznie – boisko do KOSZYKÓWKI linie czerwone | m2 | 9,18 |
| 12 | KNR 2-31 0706/02 - Linie segregacyjne i krawędziowe malowane mechanicznie - boisko do SIATKÓWKI linie żółte | m2 | 4,05 |
| Razem malowanie linii: | | | |
| 5. OGRODZENIE | | | |
| 13 | KNR 2-01 0310/02 - Wykopy jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III, ze złożeniem urobku na odkład | m3 | 64,68 |
| 14 | KNR 2-01 0501/01 - Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III | m3 | 49,00 |
| 15 | KNR 2-02 0203/01 - Stopy fundamentowe betonowe z ręcznym układaniem betonu o objętości do 0,5m3 -- z B25 | m3 | 15,68 |
| 16 | KNR 2-02 1803/02 - Analogia. Ogrodzenie z siatki o wysokości 4,0m na słupkach stalowych z rur stalowych 60mm w rozstawie 2,5m, obsadzonych w cokole (wsp.2,5) | m | 98,00 |
| 17 | KNR 2-02 1808/04 – Analogia. Brama wjazdowa o wys. 2,0m i szer. 2,5m (na gotowych słupkach) w ramach z kątowników, bez pasa dolnego | kpl | 1,00 |
| 18 | KNR 2-02 1808/04 – Analogia. Furtka o wys. 2,0 m i szer 1,0m (na gotowych słupkach) w ramach z kątowników, bez pasa dolnego | kpl | 1,00 |
| Razem ogrodzenie: | | | |
| 6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – chodnik – dojdzie do boiska | | | |
| 19 | KNNR 6 0404-05 - Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod-sypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | mb | 26,00 |
| 20 | KNNR 6 0502-02 - Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 49,00 |
| Razem roboty wykończeniowe: | | | |
| 7. ROBOTY ZIEMNE dla osadzenia elementów wyposażenia boisk | | | |
| 21 | KNR 2-01 0310/02 - Wykopy jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III, ze złożeniem urobku na odkład-- dla wszystkich słupów pod urządzenia sportowe | m3 | 1,84 |
| 22 | KNR 2-01 0501/01 - Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III | m3 | 0,84 |
| Razem roboty ziemne dla osadz.elem.wypos.: | | | |
| 8. ELEMENTY WYPOSAŻENIA BOISKA do koszykówki | | | |
| 27 | KNR 2-02 0203/02 - Stopy fundamentowe betonowe z ręcznym układaniem betonu o objętości do 1,0m3 z B 25 | m3 | 1,00 |

| | | | |
|----|--|-----|------|
| 28 | kalk.indw. - Koszt do koszykówki wraz ze stojakiem oraz zabezpieczeniem antykorozyjnym | kpl | 1,00 |
| | Razem elementy wyposażenia boiska do koszykówki: | | |
| | 9. ELEMENTY WYPOSAŻENIA BOISKA do siatkówki | | |
| 29 | kalk.indw. - Komplet do siatkówki wraz z montażem | kpl | 1,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |