

Przedmiar robót

„Remont drogi gminnej nr 102821 Wymysłów - Borsuczyny w km 0+000 do km 0+588 i od 0+672 do km 1+921”,

Lp.	Podstawa opisu i zakresu robót	Rodzaj robót, opis robót	Jednostka miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.		D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8				
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe)	km	1,837		
II.		D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9				
2.	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gr. kat. 3-4	m ²	9 185,00		
3.	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa kamiennego 0- 31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 14 cm,	m ³	1 050,00		
III.		D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9				
4.	D-04.03.01	Oczyszczenie nawierzchni i skropienie	m ²	7 448,00		
5.	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego , warstwa wiążąca AC16W 100 kg/m ² .	T	745,00		
6.	D-04.03.01	Oczyszczenie nawierzchni i skropienie	m ²	6 896,90		
7.	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S warstwa ścieralna gr . w –wy 3 cm	m ²	6 530,00		
IV.		D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8				
8.	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntem pozwalającym na zagęszczenie (średnia grubość gruntu 11 cm po zagęszczeniu) . szerokość poboczy z gruntu 1,00 m w tym opaska z gruntu śr. szerokości 25 cm stanowiąca opór dla kruszywa	m ²	3 842,00		
9.	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym o śr. gr. 10cm szer.2x0,75m	m ³	303,15		
				WARTOŚĆ NETTO		
					VAT 23%	
					WARTOŚĆ BRUTTO	