

TABELA KOSZTORYSU OFERTOWEGO

**Remont drogi gminnej nr 102838R Dąbrowica - Bukowina nr dz. ewid. 666, 602, 914, 839,
w km 0+000 - 5+070**

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Jedn.	Krot.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1. Roboty przygotowawcze					
1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach	km		5,070		
1.2 Koryta wykonane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 15 cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny (zdjecie humusu)	m2		4 500,00		
1.3 Mechaniczne karczowanie, zagajniki średniej gęstości	ha		0,60		
2. Pocbudowa					
2.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane mechanicznie, kategoria gruntu II-IV, walec wibracyjnykoryta	m2		17 805,00		
2.2 Uzupełnienie ubytków w korpusie drogi piaskiem	m3		180,00		
2.3 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15 cm mieszanka 0-63 mm	m2		17 805,00		
2.4 Wyrównanie podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), mieszanka 0-31,5mm	m3		400,00		
2.5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 5 cm mieszanka 0-31,5 mm	m2		17 805,00		
2.6 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych, emulsja asfaltową 0,3 kg/m2	m2		15 777,00		
2.7 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa AC 16 W KR 1 średnio 100kg/m2	t		1 553,00		
2.8 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych, emulsja asfaltową 0,3 kg/m2	m2		15 523,50		
2.9 Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych (w-wa scieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4cm, masa AC 11 S KR 1 wraz z transportem	m2		15 270,00		
2.9 KNNR 6/113/1 Pobocza utwardzone materiałem kamiennym 0-31,5 mm 8cm po zagęszczeniu	m3		670,00		
Wartość netto					
podatek vat 23%					
Wartość brutto					