

Przedmiar robót - Wykonawczy

Opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach, trasa w terenie równinnym wraz z odtworzeniem granic pasa drogowego	0,300		km
1.2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm wraz z zebraniem i odwozem urobku do 5 km	1 200		m2
1.3 Mechaniczne karczowanie, zagajniki średniej gęstości - cały pas drogowy	0,2		ha
1.4 Mechaniczne karczowanie pni, Fi·46-55·cm	25		szt
1.5 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 20·cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny z odwozem urobku do 5 km	1 020		m2
1.6 Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 10·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-II materiał z odkładu	200		m3
1.7 Dowóz i wbudowanie materiału na nasyp - pospólka wraz z zagęszczeniem	200		m3
2 PODBUDOWA			
2.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny	1 020,000		m2
2.2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm /tłuczeń/	990		m2
2.3 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 5·cm /0-31,5 mm/	900		m2
3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
3.1 Plantowanie (obrobienie na czysto), pobocza gruntowe do granicy pasa drogowego	1 140		m2