Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1 KNR 201/119/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach, trasa w terenie równinnym wraz z odtworzeniem granic pasa drogowego i inwentaryzacją powykonawczą	0,26		km
1.2 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm wraz z zebraniem i odwozem urobku 00 260*3,5 = 910,000000 910	910		m2
2 PODBUDOWA			
2.1 KNNR 6/101/3 (1) Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 20·cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny 260*3,2 = 832,000000 832,000	832,000		m2
2.2 KNR 404/1103/1 Wywóz urobku do 15 km z wbudowaniem w miejscu wskazanym przez Inwestora 832*0,2 = 166,400000 166	166		m3
2.3 KNNR 6/103/3 (1) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny	832		m2
2.4 KNR 911/101/2 (2) Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina	832		m2
2.5 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm - TŁUCZEŃ	832		m2
2.6 KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 5·cm - KRUSZYWO 0-31,5 MM	832		m2
3 NAWIERZCHNIA			
3.1 KNNR 6/108/2 (1) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, AC 16 W , KR 1 - średnio 3 cm 832*0,035*2,5 = 72,800000 73	73		t
3.2 KNNRS 6/1005/6 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych, emulsją asfaltową 0,3 kg/m2 260*3,2 = 832,000000 832	832		m2
3.3 KNNR 6/309/2 (5) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa AC 11 S KR 1 wraz z transportem 260*3+40 = 820,000000 820,000	820,000		m2
4 POBOCZA			
4.1 KNNR 6/0113-0101 Pobocza utwardzone materiałem kamiennym 0-31,5 gr 10 cm po zagęszczeniu 260*2*0,5 = 260,000000 260	260		m2
4.2 KNNR 6/1301/3 (1) Naprawa poboczy - dowóz brakującego materiału na pobocza - ziemia 260*2*0,2 = 104,000000 104,000	104,000		m3
5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
5.1 KNR 201/506/7 Plantowanie (obrobienie na czysto), pobocza gruntowe do granicy pasa drogowego 260*2 = 520,000000 520	520		m2
6 OZNAKOWANIE			
6.1 KNNR 6/702/1 (2) Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi·70·mm	1		szt
6.2 KNNR 6/702/4 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3·m2 - A-7	1		szt