

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Droga : Dąbrowka nr. dz. 1557 o długości 385m i szer. śr. 3,00m					
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie różniwnym	km		
d.1	10113-03	0.385	km	0.385	
				RAZEM	0.385
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV na długości 385m i szer. śr. 3,00m + pobocza na długości 385m i szer.średnio 0,25m obustronnie / $385 * 3,50 = 1347,50$ m ² / 1347.50	m ²		
d.1	10103-04		m ²	1347.500	
				RAZEM	1347.500
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego niesort. frakcja 20mm-62mm - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm na długości 385m i szer. śr. 3,00m / $385 * 3 = 1155$ m ² / 1155.00	m ²		
d.1	10114-07		m ²	1155.000	
				RAZEM	1155.000
4	KNR 2-31	Wyrównanie i zaklinowanie podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym frakcja 0 - 32mm z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.do 3 cm na długości 385m i szer. śr. 3,00m / $385 * 3 * 0,03 = 34,65$ m ³ / 34.65	m ³		
d.1	10107-01		m ³	34.650	
				RAZEM	34.650
5	KNR 2-31	Wzmocnienie i wyrównanie poboczny z kruszywa łamanego niesort. frakcja 0-32mm - warstwa grub.po zagęszcz. 8 cm pasem 0,25m obustronnie na długości 385m / $385 * 0,25 * 2 = 192,50$ m ² / 192.50	m ²		
d.1	10114-07		m ²	192.500	
				RAZEM	192.500
6	kalk.własna	Regulacja studzienek kanalizacyjnych	szt		
d.1	8.00		szt	8.000	
				RAZEM	8.000

TADEBUSZ ŚWIECA
 Upr. bud. nr/ 54/TBG/88
 Specjalność: Nadno-melioracyjna
 §5 ust. 2, §7 i §13 ur. 1 pkt 5