

## Przedmiar

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0109-02	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości ze skarp rowu 0.05	ha ha	0.050	0.050
				RAZEM	0.050
2	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp rowu 867	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	867.000	867.000
				RAZEM	867.000
3	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m 867	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	867.000	867.000
				RAZEM	867.000
4	KNR 15-01 0114-07	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich z dna cieków-rowu A 197	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	197.000	197.000
				RAZEM	197.000
5	KNR 15-01 0115-03	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.do 2.0 m 197	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	197.000	197.000
				RAZEM	197.000
6	KNR 2-11 0926b-01	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z rowu o głębokości do 1 m i szerokości dna 0.5 m 394	m m	394.000	394.000
				RAZEM	394.000
7	KNR 15-01 0108-04	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 1.0 m przy stosu- m nku głębok.zamulenia do średnicy 1/3 12	m m	12.000	12.000
				RAZEM	12.000
8	KNR 15-01 0108-02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosu- m nku głębok.zamulenia do średnicy 1/3 6	m m	6.000	6.000
				RAZEM	6.000
9	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp zbiorników 850	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	850.000	850.000
				RAZEM	850.000
10	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp zbiorników o szer.do 2.0 m 850	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	850.000	850.000
				RAZEM	850.000
11	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleg- łość do 1 km - odmulenie dna stawów 1400	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1400.000	1400.000
				RAZEM	1400.000
12	KNR 2-01 0221-04	Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat.III odkopanie leżaków mnicha 26	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	26.000	26.000
				RAZEM	26.000
13	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) odkopanie leżaków mnichów 27	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	27.000	27.000
				RAZEM	27.000
14	Kalkulacja własna	Rozbiórka starych mnichów oraz montaż nowych mnichów drewnia- nych o wysokości stojaka 2,30 m i leżaku 0,2 x 0,40 L = 9 m 3	mnich mnich	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
15	KNR 2-01 0502-02 analogia	Ręczne zasypywanie wnek za ścianami budowli wodno-inżynierij- nych przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.III gliną 27	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	27.000	27.000
				RAZEM	27.000

## Przedmiar

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-01 0236-03 analogia	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III -sze- rokość 0.8-1.5 m gliny	m <sup>3</sup>		
		27	m <sup>3</sup>	27.000	
				RAZEM	27.000
17	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m <sup>3</sup>		
		26	m <sup>3</sup>	26.000	
				RAZEM	26.000
18	KNR 2-01 0236-03 analogia	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III -sze- rokość 0.8-1.5 m	m <sup>3</sup>		
		26	m <sup>3</sup>	26.000	
				RAZEM	26.000