

PRZEDMIAR: Remont drogi na dz. ewid. nr 531/5 w miejscowości Ulanów, w km
0+000 do km 0+052

Podstawa	Opis	Jednostka	Ilość
Element	Roboty przygotowawcze i ziemne		
KNKRB 1/109/3 (1)	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,052
KNNR 6/806/2	Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej	m	15
KNR 6/101/2(1)	Koryta wykonane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 20 cm	m2	234
Element	KRAWĘŻNIK		
KNNR 6/403/3	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	30
Element	PODBUDOWA		
KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni	m2	234
KNNR 6/113/4	Podbudowa z kruszyw łamanych w-wa górna gr. 8 cm, mieszanka 0-31,5 mm	m2	234
KNNR 6/108/2 (1)	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa ACN 16 W KR 1	t	24
KNNR 6/1005/6	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu	m2	220
KNNR 6/309/2 (5)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, AC 11 S KR 1	m2	220
KNNR 6/1305/2	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych oraz naprawy urządzeń (elementów) z betonu, studzienki, beton 0,1-0,2·m3 w jednym miejscu	m3	0,5
Element	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
KNNR 6/113/2	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 10·cm - POBOCZE	m2	50