

Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Marii Magdaleny w Kurzynie Średniej 37-410 Ulanów	
--	--

Przedmiar robót Nr: 87/2016

Nazwa budowy: Kościół Parafialny p.w. Św. Marii Magdaleny w Kurzynie Średniej

Kod budowy:

Adres budowy: Kurzyna Średnia, 37-410 Ulanów

Obiekt: Renowacja zabytkowego budynku Kościoła p.w. Św. Marii Magdaleny w Kurzynie Średniej wraz z zabytkowym mieniem ruchomym, oraz zagospodarowaniem przyległego otoczenia.

Rodzaj robót: roboty remontowo - budowlane

Kody CPV:

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112710-5	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45233252-0	Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45261210-9	Wykonywanie pokryć dachowych
45316100-6	Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45331000-6	Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45410000-4	Tynkowanie
45422000-1	Roboty ciesielskie
45422100-2	Stolarka drewniana
45432113-9	Kładzenie parkietu
45442121-1	Malowanie budowli
45442180-2	Powtórne malowanie

Data oprac.: 2016-11-11

Załączniki:

Podstawa opracowania: KNR 2-31, KNR 2-15, KNR 19-01, KNR 4-01, KNR 2-02, BC-04, AW, KNNR Wacetob 5, KNR 2-21, KNR 5-10, Orgbud 930, KNR 5-08, KNR 2-01, KNR 2-06, KNNR 2

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

Sporządził:	
-------------	--

Przedmiar robót

Obiekt:	Renowacja zabytkowego budynku Kościoła p.w. Św. Marii Magdaleny w Kurzynie Średniej wraz z zabytkowym mieniem ruchomym, oraz zagospodarowaniem przyległego otoczenia.
Rodzaj robót:	roboty remontowo - budowlane
Adres budowy:	Kurzyna Średnia, 37-410 Ulanów

Lp.	Secyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.		ROBOTY ZEWNĘTRZNE.			
1.1		Niwelacja terenu pod wewnętrzne ciągi komunikacyjne i miejsca postojowe. <i>Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</i>			
1.1.1		KNR 2-010235-02-060	Formowanie i zagęszczanie nasypów sypcharkami z dostarczeniem pospółki <i>krotność = 1,00</i>	m3	54,40
1. (18,00+234,00+164,00+128)*0,10			54,40		
2. -----					
3. Przeniesienie +					54,40
1.1.2		KNR 2-010236-03-060	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) <i>krotność = 1,00</i>	m3	54,40
1.2		Wewnętrzne ciągi komunikacyjne i miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowej <i>Kod CPV: 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic</i>			
1.2.1		KNR 2-310401-04-040	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu III-IV <i>krotność = 1,00</i>	m	94,25
1. 39,50+5,75+28,30+5,70+6,00+3,00+6,00			94,25		
2. -----					
3. Przeniesienie +					94,25
1.2.2		KNR 2-310402-02-060	Ławy pod krawężniki z kruszywa łamanego <i>krotność = 1,00</i>	m3	8,48
1. 94,25*0,30*0,30			8,48		
2. -----					
3. Przeniesienie +					8,48
1.2.3		KNR 2-310403-03-040	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej <i>krotność = 1,00</i>	m	94,25
1. 39,50+5,75+28,30+5,70+6,00+3,00+6,00			94,25		
2. -----					
3. Przeniesienie +					94,25
1.2.4		KNR 2-310104-01-050	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm <i>krotność = 1,00</i>	m2	380,00

1.2 .5		KNR 2-310104-02-050	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - pogrubienie o 5 cm krotność = 5,00	m2	380,00
1.2 .6		KNR 2-060115-01-060	Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego warstwy dolnej. Grubość po zagęszczeniu do 15 cm. krotność = 1,00	m3	59,70
		1. (234,00+164,00)*0,15			59,70
		2.			-----
		3. Przeniesienie +			59,70
1.2 .7		KNR 2-310002-01-050	Nawierzchnie z kostki brukowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 8 cm, kolorowej na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5 cm (zeszyt 5/94) krotność = 1,00	m2	398,00
		1. 234,00+164,00			398,00
		2.			-----
		3. Przeniesienie +			398,00
1.3 .		Chodnik o nawierzchni z kostki betonowej.			
1.3 .1		KNR 2-310104-01-050	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność = 1,00	m2	18,00
1.3 .2		KNR 2-310104-02-050	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - pogrubienie o 5 cm krotność = 5,00	m2	18,00
1.3 .3		KNR 2-060115-01-060	Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego warstwy dolnej. Grubość po zagęszczeniu do 15 cm. krotność = 1,00	m3	2,70
		1. 18,00*0,15			2,70
		2.			-----
		3. Przeniesienie +			2,70
1.3 .4		KNR 2-310003-03-050	Chodnik z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej (zeszyt 5/94) krotność = 1,00	m2	18,00
1.3 .5		KNR 2-310407-02-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem krotność = 1,00	m	14,20
		1. 5,20+3,70+4,30+1,00			14,20
		2.			-----
		3. Przeniesienie +			14,20
1.4		Wymiana pokrycia dzwonnicy z reperacją tynków i malowaniem. Kod CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych			

1.4	.1	KNR 19-010529-03-050	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki pozostałej krotność = 1,00	m2	20,86
		1. 2,91*2,36*2+0,95*2,12*2	17,76		
		2. 6,25*0,20*2	2,50		
		3. 1,50*0,20*2	0,60		
		4. -----			
		5. Przeniesienie +			20,86
1.4	.2	KNR 4-010535-08-050	Rozebranie obróbek blacharskich okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku krotność = 1,00	m2	14,19
		1. 7,13*0,25*2+2,52*0,25*2+2,38*0,25*2+1,20*0,25*2+1,03*0,25*2+1,14*0,25*2+0,86*0,80+1,10*0,80+0,71*0,80+1,16*0,90+1,40*0,90+1,01*0,90+0,76*0,25*6	14,19		
		2. -----			
		3. Przeniesienie +			14,19
1.4	.3	KNR 19-010418-01-050	Odeskowanie połaci dachowych na styk. Deskowanie pod krycie blachą płaską z desek 32 mm, o powierzchni do 2,0 m2 Kod CPV: 45422000-1 Roboty ciesielskie krotność = 1,00	m2	20,86
		1. 2,91*2,36*2+0,95*2,12*2	17,76		
		2. 6,25*0,20*2	2,50		
		3. 1,50*0,20*2	0,60		
		4. -----			
		5. Przeniesienie +			20,86
1.4	.4	KNR 19-010580-01-050	Krycie dachów blachą miedzianą na rąbek podwójny. Wymiar arkuszy do 0,30 m2 krotność = 1,00	m2	24,58
		1. 3,05*2,50*2+1,05*2,23*2	19,93		
		2. 6,25*0,3*2	3,75		
		3. 1,50*0,30*2	0,90		
		4. -----			
		5. Przeniesienie +			24,58
1.4	.5	KNR 19-010584-03-050	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej. Obróbki blacharskie gzymsów i pasów elewacyjnych o szerokości do 25 cm krotność = 1,00	m2	14,19
		1. 7,13*0,25*2+2,52*0,25*2+2,38*0,25*2+1,20*0,25*2+1,03*0,25*2+1,14*0,25*2+0,86*0,80+1,10*0,80+0,71*0,80+1,16*0,90+1,40*0,90+1,01*0,90+0,76*0,25*6	14,19		
		2. -----			
		3. Przeniesienie +			14,19
1.4	.6	KNR 19-010703-01-050	Odbicie tynków z murów j z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej krotność = 1,00	m2	41,52
		1. 6,80*1,94+7,40*1,94+7,20*1,94	41,52		
		2. -----			
		3. Przeniesienie +			41,52

1.4 .7		KNR 19-010807-0201-050	Wykonanie tynków zewnętrznych kat.III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach płaskich (wapno suchogaszone) Kod CPV: 45410000-4 Tynkowanie krotność= 1,00	m2	41,52
1.4 .8		KNR 19-011305-04-050	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich - odnowionych tynków i istniejących gzymsów. Kod CPV: 45442121-1 Malowanie budowli krotność= 1,00	m2	49,72
		1. 6,80*1,94+7,40*1,94+7,20*1,94	41,52		
		2. 6,80*0,30*2+2,20*0,30*2+1,90*0,40*2+1,60*0,40*2	8,20		
		3.	-----		
		4. Przeniesienie +		49,72	
1.4 .9		KNR 2-021604-01-050	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m. krotność= 1,00	m2	106,50
		1. 7,10*7,50*2	106,50		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +		106,50	
1.5 .1		Remont ogrodzenia placu przykościelnego.			
1.5 .1		KNR 19-011311-06-050	Malowanie miniowanie farbą olejną miniową pręseł ogrodzeniowych z prętów stalowych prostych z ręcznym oczyszczeniem rdzy. krotność= 1,00	m2	237,85
		1. 228,70*1,04	237,85		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +		237,85	
1.5 .2		KNR 19-011311-05-050	Malowanie dwukrotnie farbą olejną pręseł ogrodzeniowych metalowych z prętów prostych. krotność= 1,00	m2	237,85
1.5 .3		BC-040201-01-050	Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych - czapka betonowa cokołu ogrodzenia. krotność= 1,00	m2	84,74
		1. 223,00*0,38	84,74		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +		84,74	
1.5 .4		BC-040201-02-050	Czyszczenie ręczne pionowych powierzchni betonowych. krotność= 1,00	m2	200,70
		1. 223,00*0,45*2	200,70		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +		200,70	

1.5 .5	BC-040214-07-050	Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych cementową zaprawą naprawczą ASOCRET-RN - naprawa wyłomów i uszkodzeń gr. 5 mm. krotność = 1,00	m2	288,44
1. 87,74+200,70				288,44
2.				-----
3. Przeniesienie +				288,44
1.5 .6	BC-040214-10-040	Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych cementową zaprawą naprawczą ASOCRET-RN - reprofilacja naroży 30 na 30 mm krotność = 1,00	m	133,80
1. 223,00*2*30%				133,80
2.				-----
3. Przeniesienie +				133,80
1.5 .7	BC-040219-05-050	Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - system farb elastycznych ASOCRET OS/RS - naniesienie powłoki ochronnej na powierzchnie betonowe poziome i pionowe krotność = 1,00	m2	288,44
1. 87,74+200,70				288,44
2.				-----
3. Przeniesienie +				288,44
1.6 .	Ławki przy chodniku i miejscach postojowych.			
1.6 .1	wycena wł. 06-020	Ławka z oparciem z drewna świerkowego na stelażu stalowym. krotność = 1,00	szt	2,00
1.7 .	Montaż latarni hybrydowych (panel słoneczny + turbina wiatrowa) źródło światła LED. Kod CPV: 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego			
1.7 .1	Orgbud 9300102-01-020	Wkopywanie prefabrykowanych fundamentów słupów latarni solarnych lub hybrydowych, o przekroju poprzecznym do 0,30x0,30 m krotność = 1,00	szt	2,00
1.7 .2	Orgbud 9300203-01-090	Montaż i ustawienie jednoramiennej latarni hybrydowej z turbiną wiatrową o mocy do 300 W, przy wysokości słupa do 5 m krotność = 1,00	kpl	2,00
1.8 .	Oświetlenie iluminacyjne elewacji budynku Kościoła.			
1.8 .1	KNNR Wacetob 50701-020-060	Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii III krotność = 1,00	m3	17,01
1. 121,50*0,20*0,70				17,01
2.				-----
3. Przeniesienie +				17,01

1.8 .2		KNR 5-100103-01-040	Ręczne układanie kabli wielożytowych o masie do 0,5 kg/m w rowach kablowych, przykrytych folią kalandrowaną YKYžo 3x2,5 mm ² krotność = 1,00	m	145,50
		1. 17,00+54,50+74,00		145,50	
		2.		-----	
		3. Przeniesienie +			145,50
		4.			0,00
1.8 .3		KNNR Wacetob 50702-020-060	Zасыpywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III krotność = 1,00	m ³	17,01
1.8 .4		kalk. własna 01-090	Oprawy oświetleniowe wziemne LED do iluminacji elewacji krotność = 1,00	kpl	10,00
1.8 .5		KNR 5-101007-06-020	Montaż naświetlacza oświetlenia iluminacyjnego DELTA LED 360 6600 lm na ścianie dzwonnicy. krotność = 1,00	szt	1,00
1.8 .6		KNR 5-080404-07-020	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynekowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego podłoża krotność = 1,00	szt	1,00
1.8 .7		KNR 5-080402-01-020	Montaż aparatów modułowych, zabezpieczenie nadprądowe, wyłącznik zmierzchowy i zegar sterowniczy. krotność = 1,00	szt	1,00
1.8 .8		KNR 5-080110-03-040	Rury winidurowe o średnicy do 37 mm układane n.t. na gotowych uchwytach krotność = 1,00	m	12,00
1.9 .		Urządzenie terenów zielonych w obrębie Kościoła. Kod CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych			
1.9 .1		KNR 2-210218-02-060	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim - pod nawierzchnie trawiaste. krotność = 1,00	m ³	173,80
		1. 1738*0,10		173,80	
		2.		-----	
		3. Przeniesienie +			173,80
1.9 .2		KNR 2-210401-06-050	Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem. Grunt kat.IV krotność = 1,00	m ²	1 738,00
1.1 0.		Montaż pieca na paliwo stałe z automatycznym poborem paliwa i automatyką sterowniczą. Kod CPV: 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych			

1.1 0.1		KNR 2-150501-04-020	Montaż pieca na paliwo stałe z samoczynnym poborem paliwa i z automatyką sterowniczą o mocy grzewczej 50 kW. krotność = 1,00	szt	1,00
2.		ROBOTY WEWNĘTRZNE.			
2.1		Likwidacja barier architektonicznych - wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wymiana drzwi wejściowych na bezprogowe.			
2.1 .1		KNR 2-310807-01-050	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. krotność = 1,00	m2	3,90
		1. 1,50*2,60	3,90		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +		3,90	
2.1 .2		KNR 2-31 indywid. 001-040	Palisada z elementów betonowych kwadratowych wys. 70 cm na obrzeżach podjazdu z kostki betonowej. krotność = 1,00	m	5,20
		1. 2,60*2	5,20		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +		5,20	
2.1 .3		KNR 2-310114-05-050	Podbudowy z kruszywa łamanego z wyprofilowaniem 5% spadku podjazdu krotność = 1,00	m2	3,12
		1. 1,20*2,60	3,12		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +		3,12	
2.1 .4		KNR 2-310003-03-050	Nawierzchnia podjazdu z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej (zeszyt 5/94) krotność = 1,00	m2	3,12
		1. 2,60*1,20	3,12		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +		3,12	
2.1 .5		KNNR 21301-01-040	Balustrady podjazdu dla niepełnosprawnych ze stali chromoniklowej krotność = 1,00	m	6,00
		1. 3,00*2	6,00		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +		6,00	
2.1 .6		KNR 19-011019-04-050	Demontaż - wyjęcie ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni do 3,0 m2 krotność = 1,00	m2	4,20
		1. 1,00*2,10*2	4,20		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +		4,20	

2.1 .7		KNR 19-011019-05-050	Demontaż - wyjęcie ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni do 5,0 m2 krotność = 1,00	m2	9,52
		1. 1,70*2,80*2	9,52		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +		9,52	
2.1 .8		Kalkulacja własna 2-050	Montaż drzwi zewnętrznych jednoskrzydłowych z drewna dębowego wraz z ościeżnicą bezprogową z odwzorowaniem formy drzwi demontowanych, wykończone. Kod CPV: 45422100-2 Stolarka drewniana krotność = 1,00	m2	4,20
		1. 1,00*2,10*2	4,20		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +		4,20	
2.1 .9		Kalkulacja własna 3-050	Montaż drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych o szerokości skrzydła podstawowego 0,90 m, z drewna dębowego wraz z ościeżnicą bezprogową z odwzorowaniem formy drzwi demontowanych, wykończone. krotność = 1,00	m2	9,52
		1. 1,70*2,80*2	9,52		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +		9,52	
2.2 .		Podłogi z parkietu lakierowanego kładzione na istniejących podłogach drewnianych. Kod CPV: 45432113-9 Kładzenie parkietu			
2.2 .1		KNR 4-010007-02-050	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczutek, o powierzchni ponad 8 m2 (zeszyt 7-8/95) krotność = 1,00	m2	378,30
		1. 6,40+290,00+15,60+6,50+15,60+44,20	378,30		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +		378,30	
2.2 .2		KNR 2-021111-02-050	Posadzki z parkietu dębowego klasy I kładzonego na gwoździe. krotność = 1,00	m2	378,30
		1. 6,40+290,00+15,60+6,50+15,60+44,20	378,30		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +		378,30	
2.2 .3		KNR 2-021509-01-050	Gruntowanie parkietu lakierem caponowym bezbarwnym. krotność = 1,00	m2	378,30
		1. 6,40+290,00+15,60+6,50+15,60+44,20	378,30		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +		378,30	
2.2 .4		KNR 2-021111-08-050	Lakierowanie posadzek i parkietów, lakierem chemoutwardzalnym. krotność = 1,00	m2	378,30
		1. 6,40+290,00+15,60+6,50+15,60+44,20	378,30		

		2.		-----	
		3. Przeniesienie +		378,30	
2.3	.	Malowanie i konserwacja drewnianego poszycia elewacji. <i>Kod CPV: 45442180-2 Powtórne malowanie</i>			
2.3	.1	<i>KNR 4-010610-03-050</i>	<i>Czyszczenie powierzchni drewnianych o powierzchni ponad 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych krotność = 1,00</i>	m2	516,30
		1. 41,80*2+(100,10+19,80+6,90+7,15)*2+61,90+62,80		476,20	
		2. 10,10+9,70+10,30+10,00		40,10	
		3.		-----	
		4. Przeniesienie +		516,30	
2.3	.2	<i>KNR 4-010628-03-050</i>	<i>Impregnacja ochronna desek metodą dwukrotnego smarowania preparatami olejowymi kolorującymi (kolor jak dotychczasowy - brąz) krotność = 1,00</i>	m2	516,30
2.3	.3	<i>KNR 2-021604-01-050</i>	<i>Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m. krotność = 1,00</i>	m2	476,20
		1. 41,80*2+(100,10+19,80+6,90+7,15)*2+61,90+62,80		476,20	
		2.		-----	
		3. Przeniesienie +		476,20	

Szczegółowe zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

L p.	W	Kod	Nazwa	Jedn	Limit	Grup a	% udział	Cena	Wartość KB	Wartość z narzutami	Pozycje
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11.	12.
1.	0	122	Malarz grupa II	r-g	272,5040						1.4.8 1.5.2 2.2.3
2.	0	202	Monter instalacji sanit.I ogrzew.II	r-g	37,7034						1.10.1
3.	0	22	Blacharz II	r-g	98,7845						1.4.5 1.4.4
4.	0	222	Monter urządzeń i konst.metalow.II	r-g	220,3771						1.4.9 2.3.3
5.	0	32	Brukarcz II	r-g	12,1648						2.1.2 1.2.3 1.3.5
6.	0	33	Brukarcz III	r-g	10,0942						1.2.3
7.	0	37	Robotnik drogowy	r-g	84,2400						1.2.6 1.3.3
8.	0	382	Posadzkarz-płytkarz II	r-g	594,8389						2.2.2 2.2.4
9.	0	391	Robotnik budowlany I	r-g	767,0794						1.2.2 1.10.1 2.1.1 2.1.3 2.1.2 1.4.1 1.4.2 1.4.5 1.4.4 1.4.3 1.4.6 1.4.7 1.4.8 1.4.9 1.5.1 1.5.2 1.1.1 1.1.2 1.2.3 1.2.4 1.3.5 2.1.6 2.1.7 2.2.2 2.2.4 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 1.3.1
10	0	392	Robotnik budowlany II	r-g	229,6493						1.2.1 1.2.2 2.1.1 2.1.3 1.2.3 1.2.4 1.2.5 2.3.1 2.3.2 1.3.1 1.3.2
11	0	412	Stolarz budowlany II	r-g	5,9080						2.1.6 2.1.7
12	0	42	Cieśla II	r-g	13,7697						1.4.3
13	0	463	Tynkarz III	r-g	45,2524						1.4.7
14	0	52	Dekarz II	r-g	6,0503						1.4.1
15	0	72	Elektromonter linii i urz.elekt.	r-g	8,7663						1.8.2 1.8.5 1.8.6
16	0	73	Elektromonter linii i urz.elekt.	r-g	1,6249						1.8.6 1.8.7 1.8.8
17	0	761	Ogrodnik gr.I	r-g	763,5034						1.9.1 1.9.2
18	0	762	Ogrodnik gr.II	r-g	14,9381						1.9.2
19	0	999	Robocizna	r-g	915,0169						2.1.4 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.5.6 1.5.7 1.6.1 1.7.2 1.7.1 1.2.7 1.3.4 2.1.5 2.1.8 2.1.9

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
											2.2.1
20	0	999	Robocizna	r-g	66,1845						1.8.1 1.8.3 1.8.4
			Robocizna pomocnicza								
			Razem:		4 168,450 2						

Zestawienie materiałów:

L p.	W	Kod	Nazwa	Jedn	Limit	Grupa	% udział	Cena	Wartość KB	Wartość z narzutami	Pozycje
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	23.
1.	0	1030400	Wazelina techniczna N (TN)	kg	1,3095						1.8.2
2.	0	1050099	Benzyna do ekstrakcji	dm3	0,7712						1.8.2
3.	0	1100799	Kątowniki równoramienne	kg	22,6980						2.2.2
4.	0	1120604	Drut stalowy okrągły miękki śred.2,0-6,0mm	kg	5,2443						1.4.9 2.3.3
5.	0	1120720	Drut stalowy miękki ocynk.śr.0,5-0,9 mm	kg	0,1703						1.4.5
6.	0	1200202	Spoiwo cynowo-ołowiane LC 30	kg	1,6654						1.4.5 1.4.4
7.	0	1200203	Spoiwo cynowo-ołowiane LC 40	kg	0,0582						1.8.2
8.	0	1210502	Blacha z miedzi grub.0,50 mm	kg	257,4362						1.4.5 1.4.4
9.	1	1320110(1)	Balustrady dla podjazdów ze stali chromoniklowej	m	6,0000						2.1.5
10	0	1330400	Gwoździe budowlane okrągłe,gołe	kg	77,7463						1.4.3 2.2.2
11	0	1330999	Gwoździe miedziane	kg	2,0805						1.4.5 1.4.4
12	0	1340399	Haki do muru	kg	6,9924						1.4.9 2.3.3
13	0	1412264	Środki impregnacyjno kolorujące - kolor brązowy	dm3	252,9870						2.3.2
14	0	1420800	Azofoska	t	0,0869						1.9.2
15	1	1510818(1)	Farba emuls.do wymalowań zewnętrznych biała	dm3	16,4063						1.4.8
16	0	1511599	Farba olejna do gruntowania og.stosowania	dm3	18,3143						1.5.2
17	0	1511601	Farba olejna do gruntowania miniowa 60%	dm3	13,3195						1.5.1
18	0	1511711	Farba olejna nawierzchniowa szara	dm3	0,0100						1.8.6
19	0	1511799	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	18,3143						1.5.2
20	0	1512200	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania	dm3	0,1164						1.8.2
21	0	1512402	Lakier nitrocelulozowy caponowy bezbarwny	dm3	39,3432						2.2.3
22	0	1513000	Szpachlówka celulozowa	dm3	43,0505						2.2.3
23	0	1522499	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	132,4050						2.2.4
24	0	1530514	Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych	dm3	10,7032						1.5.1 1.5.2
25	0	1530599	Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm3	17,0992						2.2.3
26	0	15306	Utwardzacz do wyrobów	dm3	13,6188						2.2.4

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	23.
.	.	00	chemoutwar.na drewno								
27	0	15604 14	Folia kalandrowana PCW grub.0,4-0,6 mm	m2	61,1100						1.8.2
28	0	16005 14	Kruszywo min.łamane niesort.0-60mm,tłuczeń	t	158,6971						1.2.2 2.1.3 1.2.6 1.3.3
29	0	16018 01	Piasek zwykły	m3	0,0312						2.1.2
30	0	16018 04	Piasek	m3	30,0761						2.1.4 1.2.3 1.2.7 1.3.4
31	0	16018 99	Piasek	m3	73,4977						1.2.4 1.2.5 1.3.5 1.3.1 1.3.2
32	0	16020 03	Piasek do zapraw	m3	1,2455						1.4.7
33	0	16022 03	Pospólka do nawierzchni drogowych	m3	65,2800						1.1.1
34	0	17003 01	Cement portlandzki "25"	t	0,7414						2.1.4 1.2.3 1.3.4
35	0	17003 10	Cement portlandzki zwykły, bez dodat."35"	t	7,0446						1.2.7
36	0	17011 00	Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	0,2117						1.4.7
37	0	17202 00	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	t	0,1619						1.4.7
38	0	22200 03	Krawężniki drogowe betonowe ścięte 15x30cm	m	96,1350						1.2.3
39	1	22208 02(2)	Palisada betonowa kwadratowa wys. 70 cm	szt	28,6000						2.1.2
40	0	22208 03	Obrzeża betonowe 20x6 cm	m	14,4840						1.3.5
41	0	22221 30	Kostki brukowe betonowe grub.8 cm,kolor rubin	m2	409,9400						1.2.7
42	0	22222 99	Kostki brukowe prostokątne 20x10 cm	szt	1 140,480 0						2.1.4 1.3.4
43	0	23032 99	Taśma izolacyjna "DENSO"	m2	0,0291						1.8.2
44	0	26001 05	Bale iglaste obrzynane gr.50-100 mm,kl.II	m3	0,0175						1.4.9 2.3.3
45	0	26006 18	Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.II	m3	0,1049						1.4.9 2.3.3
46	0	26006 19	Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III	m3	0,0117						1.4.9 2.3.3
47	0	26018 21	Płyty pomostowe komunikacyjne długie	m2	0,2331						1.4.9 2.3.3
48	0	26018 22	Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m2	0,1165						1.4.9 2.3.3
49	0	26300 21	Deszczułki posadzkowe lite dębowe,jesion.I	m2	393,4320						2.2.2
50	0	26312 02	Listwy przyścienne dębowe,jesionowe	m	438,8280						2.2.2
51	0	26407 01	Deski iglaste obrzynane grub.32 mm, kl.II	m3	0,7302						1.4.3
52	1	27129 99(1)	Drzwi jednoskrzydłowe z ościeżnicą bezprogową, z drewna dębowego, wykończone	m2	4,2000						2.1.8
53	1	27129 99(2)	Drzwi dwuskrzydłowe o szerokości skrzydła podstawowego 0,90 m, z ościeżnicą bezprogową, z drewna dębowego, wykończone	m2	9,5200						2.1.9
54	0	27911 99	Płyty pomostowe robocze	m2	8,2161						1.4.9 2.3.3

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	23.
55	1	39001 99(1)	Mata poliuretanowa	m2	397,2150						2.2.2
56	0	39200 99	Papier ścierny	m2	53,7186						2.2.1
57	0	39200 99	Papier ścierny w arkuszach (NSHa)	arkusz	300,4368						1.5.1 1.5.2 2.2.3
58	0	39300 00	Woda przemysłowa	m3	9,4384						2.1.3 1.4.7 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.3.1 1.3.2 1.3.3
59	0	39904 00	Ziemia urodzajna (humus)	m3	182,4900						1.9.1
60	0	39907 10	Nasiona traw	kg	34,7600						1.9.2
61	1	63470 99(1)	Kocioł na paliwo stałe z zasobnikiem paliwa i z automatyką sterującą o mocy grzewczej 50 kW	szt	1,0000						1.10.1
62	0	70529 21	Rozdzielnice blaszane n/t IP55 30x40x21cm	szt	1,0000						1.8.6
63	0	70734 02	Stycznik instal. modułowy R 25, 25A, 230V	szt	1,0000						1.8.7
64	1	70812 96(1)	Wyłącznik zmierzchowy	szt	1,0000						1.8.7
65	1	70819 31(1)	Wyłącznik małogabarytowy S 301 B 10 A	szt	1,0000						1.8.7
66	1	73052 99(1)	Oprawy wziemne LED do iluminacji elewacji budynków	szt	10,0000						1.8.4
67	1	73601 99(1)	Naświetlacz do oświetlenia iluminacyjnego budynku DELTA LED 360 6600 lm	kpl	1,0000						1.8.5
68	0	73860 99	Latarnie oświetl.hybrydowego jednoramienne	kpl	2,0000						1.7.2
69	1	75131 00	Rozłączniki 1-biegunowe E 221-30	szt	1,0000						1.8.7
70	0	75800 88	Rura instalacyjna gładka RB 37 mm	m	12,4800						1.8.8
71	0	76401 00	Opaski kablowe typu OKi	szt	14,5500						1.8.2
72	1	80761 53(1)	Kabel elektroenergetyczny YKU żo 3x2,5 mm2	m	152,7750						1.8.2
73	0	81499 98	Fundament prefabrykowany pod latarnie	szt	2,0000						1.7.1
74	0	81906 01	Słupki betonowe SOP	szt	2,1825						1.8.2
75	0	BC04 015	ASOCRET-RN - cementowa zaprawa do wykonywania faset i napraw	kg	2 896,967 6						1.5.5 1.5.6
76	0	BC04 038	ASOCRET-OS/RS - elastyczna powłoka ochronna	dm3	147,1044						1.5.7
77	1	ław1	Ławka z oparciem z drewna świerkowego na stelażu stalowym	szt	2,0000						1.6.1
			Materiały pomocnicze								
			Razem:								

Zestawienie sprzętu:

L p.	W	Kod	Nazwa	Jedn	Limit	Grup a	% udział	Cena	Wartość KB	Wartość z narzutami	Pozycje
------	---	-----	-------	------	-------	--------	----------	------	------------	---------------------	---------

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	0	11111	Koparko-spycharka 0,15 m3	m-g	0,4000						1.7.1
2.	0	11333	Spycharka gašienicowa 75 KM	m-g	2,5622						1.1.1
3.	0	11612	Równiarka samojezdna 74kW/100KM	m-g	0,0084						2.1.3
4.	0	12113	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	0,1207						2.1.3
5.	0	12522	Zagęszczarka wibracyj. 100 m3/h	m-g	1,6864						1.1.2
6.	0	12622	Ubijak spalinowy 200 kG	m-g	92,2275						2.1.4 1.2.7 1.3.4
7.	0	30000	Środek transportowy	m-g	13,0892						2.2.2 2.2.4 2.2.3
8.	0	31100	Żuraw samochodowy	m-g	3,1400						1.7.2 1.7.1
9.	0	31112	Żuraw samochodowy do 4,0 t	m-g	0,6257						1.8.2
10.	0	34000	Wyciąg	m-g	5,6180						2.1.8 2.1.9 2.2.2 2.2.4
11.	0	34312	Wyciąg 1-maszt. z napędem elekt	m-g	6,2284						1.4.1 1.4.5 1.4.4 1.4.7
12.	0	39000	Środek transportowy (1)	m-g	2,2842						1.4.1 1.7.2 1.7.1
13.	0	39121	Ciągnik kołowy 55-63kW 75-85KM	m-g	0,6257						1.8.2
14.	0	39511	Samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	0,9949						1.8.2 1.8.5
15.	0	39521	Samochód skrzyniowy do 5,0 t	m-g	9,2731						1.10.1 1.8.2
16.	0	39913	Podnośnik samoch. hydr. do 12 m	m-g	1,4000						1.7.2
17.	0	39971	Przyczepa do przew. kabli do 4t	m-g	0,6257						1.8.2
18.	0	43211	Betoniarka wolnospadowa 150dm3	m-g	1,6606						1.4.7
19.	0	48100	Rusztowania rurowe pow. 100 m2	m-g	90,9012						1.4.9 2.3.3
20.	0	74311	Szlifierka do parkietu	m-g	98,3580						2.2.1
			Sprzęt pomocniczy								
			Razem:								