

Przedmiar robót

Opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach, trasa w terenie równinnym wraz z odtworzeniem granic pasa drogowego	1,125		km
1.2 Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki średniej gęstości	0,5		ha
1.3 Mechaniczne karczowanie pni, Fi-46-55-cm	40		szt
1.4 Roboty ziemne koparkami przedsięwziętymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii I-II - rowy	675,000		m3
1.5 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15-cm wraz z zebraniem i odwozem urobku	2 250		m2
2 PODBUDOWA			
2.1 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni , głębokość 15-cm, kategoria gruntu II-IV z odwozem na odkład	400		m2
2.2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15-cm - tłuczeń	400		m2
2.3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny	3 875,000		m2
2.4 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu średnio 10-cm łuki poziome	160		m3
2.5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15-cm - tłuczeń	4 110		m2
2.6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 5-cm /0-31,5 mm/	4 110		m2
3 NAWIERZCHNIA			
3.1 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z kruszywa	3 875		m2
3.2 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, AC 16 W , KR 1 - średnio 3 cm	298		t
3.3 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych, emulcją asfaltową 0,3 kg/m2	3 885		m2
3.4 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa AC 11 S KR 1 wraz z transportem	3 660,000		m2
4 POBOCZA			
4.1 Pobocza utwardzone materiałem kamiennym 0-31,5 gr 7 cm po zagęszczeniu	1 195		m2
4.2 Naprawa poboczy - dowóz brakującego materiału na pobocza - ziemia	225,000		m3
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE			
5.1 Plantowanie (obrobienie na czysto), pobocza gruntowe do granicy pasa drogowego	1 000		m2
5.2 Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi-50-cm	4		szt
5.3 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury PP SN* Fi-50-cm na ławie z kruszywa łamanego 30 cm wraz z obsypką piaskiem	12		m