

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1 KNR 201/119/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach, trasa w terenie równinnym wraz z odtworzeniem granic pasa drogowego	2,160		km
1.2 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15-cm wraz z zebraniem i odwozem urobku	4 320		m2
1.3 KNR 201/108/2 Mechaniczne karczowanie, zagajniki średniej gęstości	0,5		ha
1.4 KNR 201/105/3 Mechaniczne karczowanie pni, Fi-26-35-cm wraz z odwozem i utylizacją	60		szt
2 PODBUDOWA			
2.1 KNNR 6/102/1 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni , głębokość 15-cm, kategoria gruntu II-IV z odwozem na odkład	450		m2
2.2 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15-cm - tłuczeń	450		m2
2.3 KNNR 6/103/3 (1) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny	8 874,000		m2
2.4 KNNR 6/107/1 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, podniesienie korpusu drogi w terenie zalewowym	300		m3
2.5 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15-cm /0-31,5 mm/	8 658		m2
3 NAWIERZCHNIA			
3.1 KNNRS 6/1005/6 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z kruszywa	8 658		m2
3.2 KNNR 6/108/2 (1) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, AC 16 W , KR 1 - średnio 3 cm	693		t
3.3 KNNRS 6/1005/6 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych, emulcją asfaltową 0,3 kg/m2	8 442		m2
3.4 KNNR 6/309/2 (5) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa AC 11 S KR 1 wraz z transportem	8 060,000		m2
4 POBOCZA			
4.1 KNNR 6/0113-0101 Pobocza utwardzone materiałem kamiennym 0-31,5 gr 7 cm po zagęszczeniu	2 160		m2
4.2 KNNR 6/1301/3 (1) Naprawa poboczy - dowóz brakującego materiału na pobocza - ziemia	756,000		m3
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE			
5.1 KNR 201/506/7 Plantowanie (obrobienie na czysto), pobocza gruntowe do granicy pasa drogowego	1 000		m2
5.2 KNNR 6/605/8 Przepusty rurowe pod koroną drogi, rury PP SN8 Fi 50-cm w km 0+284 z obsypką pospółką- pod koroną drogi	22		m
5.3 KNNR 6/605/5 Przepusty rurowe pod korona drogi, ścianki czołowe dla rur Fi 50-cm	6		szt
5.4 KNNR 6/605/6 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury PP SB 8 Fi 40-cm z obsypką pospółką - pola uprawne i drogi boczne	24		m
5.5 KNR 201/202/1 Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii I-II - odmulenie rowów	1 296,000		m3
5.6 KNNR 6/606/3 Ścieki z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubości 50x60x 15-cm	80		m