

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi gminnej na dz.nr 980 w m. Bieliny.

Lp.	Podstawa opisu i zakresu robót	Rodzaj robót, opis robót	Jednostka miary	Ilość jednostek
1.	2.	3.	4.	5.
I.		D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9		
1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gr. kat. 3-4 (przeprofilowanie skrzyżowania i drogi)	m ²	459,00
2	D-04.01.01	Zerwanie humusu (darniny) o grubości do 15 cm i odwiezienie na odl. do 5 km	m ²	67,00
3	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 8cm	m ²	459,00
II.		D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9		
4	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego , warstwa wiążąca 75 kg/m2 śr. gr. 3 cm	m ²	459,00
5	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego pod KR-1 warstwa ścierna gr . w –wy 3cm	m ²	459,00
III.		D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8		
6	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntem pozwalającym na zagęszczenie (średnia grubość gruntu 14 cm po zagęszczeniu) śr. szerokość 0,5 m	m	229,00