

Kosztorys Inwestycji

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Tanewska-Subb3r

Odc. 1 w km 0+000 do 0+097,70

Odc.2 w km 0+822 do 1+065,50

Odc. 3 w km 0+000 do 0+075,50

Numer	Podstawa	Opis	Jednostka	Ilość	Cena jedn.	Cena
1	Element	Roboty przygotowawcze i ziemne				
1.1	KNKRB 1/109/3 (1)	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,4167		
1.8	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny	m2	1 571,00		
2	Element	NAWIERZCHNIA JEZDNI				
2.2	KNNR 6/107/1	Wyrównanie podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), mieszanka 0-31,5mm	m3	50,00		
2.4	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych (0-31,5mm), warstwa górna, po zagęszczeniu 5·cm	m2	1 529,00		
2.5	KNNR 6/1005/6	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu	m2	1 538,00		
2.6	KNNR 6/308/3 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, AC 16 W KR 1	m2	1 538,00		
2.7	KNNRS 6/1005/7	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 0,4 kg/m2	m2	1 538,00		
2.8	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ŚCIERALNA), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, AC 11 S KR 1	m2	1 538,00		
3	Element	OZNAKOWANIE				
3.1	KNNR 6/702/3	Pionowe znaki drogowe, słupki stalowe, długość 330·cm	szt	1,00		
3.2	KNNR 6/702/7	Pionowe znaki drogowe, drogowaskazy jednoramienne o powierzchni ponad 0,3·m2	szt	1,00		
3.3		poziome znaki drogowe farba odblaskowa cholorokauczukowa linia P13, P4	m2	16,00		
4	Element	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
4.1	KNR 201/206/1	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii IV rów	m3	140,00		
4.3	KNNR 6/113/2	Pobocza z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 10·cm	m2	627,00		
					Wartość netto	
					Podatek vat	
					Wartość brutto	

319

1525,25