

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1 KNR 201/119/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach, trasa w terenie równinnym wraz z odtworzeniem granic pasa drogowego	0,335		km
2 PODBUDOWA			
2.1 KNNR 6/102/1 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni , głębokość 10- cm, wraz z profilowaniem i zag. podłoża kategoria gruntu II-IV z odwozem na odkład do 10 km	1 132,000		m2
2.2 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu wyrównanie średnio 10- cm /0-31,5 mm/	113		m3
3 NAWIERZCHNIA			
3.1 KNNR 6/108/2 (1) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, AC 16 W , KR 1 - średnio 3 cm	78		t
3.2 KNNRS 6/1005/6 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych, emulcją asfaltową 0,3 kg/m2	1 099		m2
3.3 KNNR 6/309/2 (5) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4- cm, masa AC 11 S KR 1 wraz z transportem	1 060,000		m2
4 POBOCZA			
4.1 KNNR 6/0113-0101 Pobocza utwardzone materiałem kamiennym 0-31,5 gr 7 cm po zagęszczeniu	335		m2
5 ODWODNIENIE			
5.1 KNNR 6/1305/1 Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych oraz naprawy urządzeń (elementów) z betonu, studzienki, beton do 0,1- m3 w jednym miejscu	1		m3