

Inwestor: Gmina i Miasto Ulanów ul. Rynek 5 37-410 Ulanów	Wykonawca:
--	------------

Przedmiar Nr: 55/2014

Kody CPV:

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby
45211320-8	Roboty budowlane w zakresie altan
45233226-9	Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych
45262350-9	Betonowanie bez zbrojenia
45422000-1	Roboty ciesielskie

Data Oprac.: 2014-07-01

Nazwa budowy:

Kod budowy:

Adres budowy: działka nr ewid. 856, Żuk Nowy

Obiekt: Rekonstrukcja przejścia granicznego z okresu zaborów zlokalizowanego w miejscowości Żuk Nowy

Rodzaj robót: roboty ogólnobudowlane

Załączniki:

Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 2-02, KNR 4-01, KNR 2-21, KNR 2-22, KNR 2-11, KNR 2-31, AW, KNR 2-02U

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

Sporządził:	
-------------	--

Przedmiar robót

Obiekt:	Rekonstrukcja przejścia granicznego z okresu zaborów zlokalizowanego w miejscowości Żuk Nowy
Rodzaj robót:	roboty remontowo - budowlane
Adres budowy:	działka nr ewid. 856, Żuk Nowy

Lp.	Secyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.		Rekonstrukcja przejścia granicznego z okresu zaborów.			
1.		Przygotowanie terenu. <i>Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</i>			
1.1 .1		KNR 2-010109-01-052	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych zagajników. <i>krotność= 1,00</i>	ha	0,30
		1. 0,3	0,30		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +			0,30
1.1 .2		KNR 2-010110-03-164	Wywożenie gałęzi.Transport na odległość do 2 km. <i>krotność= 1,00</i>	m-p	96,00
		1. 8,0*10,0*1,2	96,00		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +			96,00
1.1 .3		KNR 2-010111-02-050	Oczyszczenie terenu z wywiezieniem pozostałości po wykarczowaniu,drobnych gałęzi,korzeni,kory i wrzosu. <i>krotność= 1,00</i>	m2	3 000,00
1.1 .4		KNR 2-010230-01-060	Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) <i>krotność= 1,00</i>	m3	140,00
		1. 175*0,80	140,00		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +			140,00
1.1 .5		KNR 2-010233-01-050	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM.Grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96) <i>krotność= 1,00</i>	m2	1 665,00
		1. 3018-880-473	1 665,00		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +			1 665,00
2.		Słupy graniczne, szlabany, budki wartownicze i ogrodzenie żerdziowe. <i>Kod CPV: 45422000-1 Roboty ciesielskie</i>			

1.2 .1		KNR 2-010312-10-020	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 1,0 m. Grunt kategorii III. krotność = 1,00	szt	6,00
1.2 .2		KNR 2-010310-02-060	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, ze złożeniem urobku na odkład. Grunt kategorii III. krotność = 1,00	m ³	1,30
		1. 1,30*1,00*0,50*2			1,30
		2.			-----
		3. Przeniesienie +			1,30
1.2 .3		KNR 2-020203-01-060	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m ³ . Kod CPV: 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia krotność = 1,00	m ³	2,26
		1. 0,40*0,40*1,00*6+1,30*1,00*0,50*2			2,26
		2.			-----
		3. Przeniesienie +			2,26
1.2 .4		KNR 4-010406-02-040	Słupy graniczne wysokości 2,20 m z kantówki dębowej o przekroju 22x22 cm struganej, wyprofilowanych w stożek. krotność = 1,00	m	4,40
		1. 2,20*2			4,40
		2.			-----
		3. Przeniesienie +			4,40
1.2 .5		KNR 4-010406-02-040	Słupy szlabanów granicznych wysokości 1,0 m z kantówki dębowej o przekroju 16x16 cm struganej. krotność = 1,00	m	4,00
		1. 1,00*2*2			4,00
		2.			-----
		3. Przeniesienie +			4,00
1.2 .6		KNR 2-210603-02-060	Część ruchoma szlabanów z odcieżnikiem z krawędziaków iglastych czterostronnie struganych o przekroju 8x15 cm długości 5,50 m krotność = 1,00	m ³	0,18
		1. 5,50*0,08*0,15*2+1,00*0,08*0,15*2*2			0,18
		2.			-----
		3. Przeniesienie +			0,18
1.2 .7		KNR 2-020401-01-050	Szkielet budek wartowniczych z krawędziaków iglastych impregnowanych o przekroju 8x8 cm krotność = 1,00	m ²	24,04
		1. 1,30*2,10*2*2+1,00*2,30*2*2+0,98*2*2			24,04
		2.			-----
		3. Przeniesienie +			24,04
1.2 .8		KNR 2-220601-03-050	Obicie jednostronne szkieletu budek wartowniczych deskami grubości 25 mm struganymi. krotność = 1,00	m ²	24,04
		1. 1,30*2,10*2*2+1,00*2,30*2*2+0,98*2*2			24,04

		2.	-----		
		3. Przeniesienie +			24,04
1.2 .9		KNR 2-021509-01-050	(analogia) Dwukrotne malowanie farbą olejną budek, słupów granicznych i szlabanów z zachowaniem wzorów i kolorów jak w projekcie technicznym. krotność= 1,00	m2	33,77
		1. 1,30*2,10*2*2+1,00*2,30*2*2+0,98*2*2			24,04
		2. 0,22*4*2,20*2			3,87
		3. 0,16*4*1,00*2*2			2,56
		4. 5,50*0,15*2*2			3,30
		5.	-----		
		6. Przeniesienie +			33,77
1.2 .10		KNR 2-110803-02-040	Ogrodzenie z 2 rzędów żerdzi okrągłych śr. 80 mm na podwójnych słupkach z okrągłaków śr. 80 mm o rozstawie 2,5 m zakopywanych w gruncie, nakrytych deskami z desek impregnowanych gr. 25 mm. krotność= 1,00	m	20,00
		1. 5,00*4			20,00
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +			20,00
1.2 .11		KNR 2-310202-05-050	Nawierzchnie żwirowe rozścielane ręcznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm w obrębie przejścia. krotność= 1,00	m2	144,00
2.		Tablica informacyjna wraz z zadaszoną konstrukcją drewnianą.			
2.1		KNR 2-210602-07-060	Słupy drewniane wkopywane w ziemię z okrągłaków krotność= 1,00	m3	0,07
		1. 0,06*0,06*3,14*2,95*2			0,07
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +			0,07
2.2		KNR 2-210603-01-060	Rygle poziome z okrągłaków krotność= 1,00	m3	0,05
		1. 0,06*0,06*3,14*2,0*2			0,05
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +			0,05
2.3		Kalkulacja własna 02-050	Zadaszenie tablicy z desek nasyconych gr. 25 mm krotność= 1,00	m2	1,56
		1. 0,78*2			1,56
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +			1,56
2.4		Kalkulacja własna 01-020	Montaż tablicy informacyjnej do wykonanej konstrukcji drewnianej. krotność= 1,00	szt	1,00
3.		Miejsca postojowe i droga wewnętrzna o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm. Kod CPV: 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych			

3.1		KNR 2-310101-01-050	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV krotność = 1,00	m2	150,00
3.2		KNR 2-310401-04-040	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu III-IV krotność = 1,00	m	51,50
		1.	1,30+3,0+14,80+4,50+5,10+11,50+5,10+1,90+3,30+1,0	51,50	
		2.	-----		
		3.	Przeniesienie +		51,50
3.3		KNR 2-310402-01-060	Ławy pod krawężniki z pospółki krotność = 1,00	m3	4,64
		1.	51,50*0,30*0,30	4,64	
		2.	-----		
		3.	Przeniesienie +		4,64
3.4		KNR 2-310403-03-040	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej krotność = 1,00	m	51,50
		1.	1,30+3,0+14,80+4,50+5,10+11,50+5,10+1,90+3,30+1,0	51,50	
		2.	-----		
		3.	Przeniesienie +		51,50
3.5		KNR 2-310104-03-050	Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność = 1,00	m2	150,00
3.6		KNR 2-310001-01-050	Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej, prostokątnej 20x10 cm o grubości 8 cm, grubość warstwy filtracyjnej 20 cm (zeszyt 5/94) Kod CPV: 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych krotność = 1,00	m2	150,00
4.		Chodniki z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowo - cementowej.			
4.1		KNR 2-010505-01-050	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kategorii I-III. krotność = 1,00	m2	28,70
		1.	5,50+23,20	28,70	
		2.	-----		
		3.	Przeniesienie +		28,70
4.2		KNR 2-310407-03-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem krotność = 1,00	m	27,20
		1.	11,60*2+2,00*2	27,20	
		2.	-----		
		3.	Przeniesienie +		27,20

4.3		KNR 2-310105-03-050	Podsypka piaskowa. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm krotność = 1,00	m2	28,70
		1. 5,50+23,20	28,70		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +	28,70		
4.4		KNR 2-310003-03-050	Chodnik z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 6 cm, szarej, na podsypce cementowo-piaskowej (zeszyt 5/94) krotność = 1,00	m2	28,70
		1. 5,50+23,20	28,70		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +	28,70		
5.		Altana sześć boczna konstrukcji drewnianej kryta blachodachówką. Kod CPV: 45211320-8 Roboty budowlane w zakresie altan			
5.1		KNR 2-010125-02-050	Ręczne usunięcie z przrzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią. Grubość warstwy do 15 cm. - przygotowanie podłoża pod płytę altany. Kod CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby krotność = 1,00	m2	24,97
5.2		KNR 2-010505-01-050	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kategorii I-III. krotność = 1,00	m2	24,97
5.3		KNR 2-020205-01-060	Płyta fundamentowa żelbetowa gr. 25 cm wylewana z betonu żwirowego kl. B-20 (z zastosowaniem pompy do betonu). krotność = 1,00	m3	6,17
		1. 24,697*0,25	6,17		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +	6,17		
5.4		KNR 2-020290-0201-034	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi fi od 8-14 mm. krotność = 1,00	t	0,28
		1. 6,17*0,045	0,28		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +	0,28		
5.5		KNR 2-210602-06-060	Słupy drewniane osadzone na płycie fundamentowej na podstawach metalowych z krawędziaków iglastych 14x14 cm struganych czterostronnie nasyconych środkiem ochronnym oleistym bezbarwnym. krotność = 1,00	m3	0,29
		1. 0,14*0,14*2,50*6	0,29		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +	0,29		

5.6		KNR 2-210603-02-060	Oczepy z krawędziaków 14x14 cm czterostronnie struganych nasyconych środkiem ochronnym oleistym bezbarwnym. krotność = 1,00	m3	0,36
		1. 3,10*0,14*0,14*6	0,36		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +		0,36	
5.7		KNR 2-210603-03-060	Poprzeczka dolna i górna częściowej zabudowy ażurowej ścian altany do wys. 1,00 m z krawędziaków 70x70 mm czterostronnie struganych nasyconych środkiem ochronnym oleistym bezbarwnym. krotność = 1,00	m3	0,15
		1. 3,10*0,07*0,07*5*2	0,15		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +		0,15	
5.8		KNR 2-210603-05-040	Krzyżulce i słupki ażurowej zabudowy dolnej części ścian altany z łat czterostronnie struganych nasyconych środkiem ochronnym oleistym bezbarwnym. krotność = 1,00	m	42,00
		1. 1,85*4*5+1,00*5	42,00		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +		42,00	
5.9		KNR 2-020401-01-050	Konstrukcja dachu altany sześciobocznej z krokwi 7x14 cm czterostronnie struganych i nasyconych środkiem ochronnym oleistym bezbarwnym. krotność = 1,00	m2	44,62
		1. 3,38*4,40*0,5*6	44,62		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +		44,62	
5.10		KNR 2-020410-01-050	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej gr. 25 mm struganej łęczonej na pióro i wpust. krotność = 1,00	m2	44,62
		1. 3,38*4,40*0,5*6	44,62		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +		44,62	
5.11		KNR 2-02U0411-01-050	Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych, łatami iglastymi nasyconymi 25x50 mm kl. II (Orgbud W-wa) krotność = 1,00	m2	44,62
		1. 3,38*4,40*0,5*6	44,62		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +		44,62	

5.1 2		KNR 2-02U0411-02-040	Łaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych, przybicie deski czołowej (Orgbud W-wa) krotność = 1,00	m	22,20
		1. 3,70*6			22,20
		2.			-----
		3. Przeniesienie +			22,20
5.1 3		KNR 2-02U0535-02-050	Pokrycie dachów o powierzchni do 50 m2 i nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną dachówkową na łatach (Orgbud W-wa) krotność = 1,00	m2	44,62
		1. 3,38*4,40*0,5*6			44,62
		2.			-----
		3. Przeniesienie +			44,62
5.1 4		KNR 2-02U0539-02-040	Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż okapów (Orgbud W-wa) krotność = 1,00	m	22,20
		1. 3,70*6			22,20
		2.			-----
		3. Przeniesienie +			22,20
5.1 5		KNR 2-02U0539-01-040	Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż gąsiorów (Orgbud W-wa) krotność = 1,00	m	28,56
		1. 4,76*6			28,56
		2.			-----
		3. Przeniesienie +			28,56
6.		Ławki metalowo - drewniane długości 1,80 m z oparciem - 6 szt.			
6.1		KNR 2-010312-02-020	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,4 m. Grunt kategorii III. krotność = 1,00	szt	12,00
6.2		KNR 2-020204-01-060	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0,8 m3. krotność = 1,00	m3	0,43
		1. 0,20*0,60*0,60*6			0,43
		2.			-----
		3. Przeniesienie +			0,43
6.3		KNR 2-210607-02-020	Ławki parkowe metalowo - drewniane dł. 1,80 m z oparciem krotność = 1,00	szt	6,00
7.		Kosz na śmieci stojący betonowany w gruncie - 2 szt,			
7.1		KNR 2-010312-02-020	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,4 m. Grunt kategorii III. krotność = 1,00	szt	2,00

7.2		KNR 2-020204-01-060	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0,8 m ³ . krotność = 1,00	m ³	0,11
		1. 0,30*0,30*0,60*2			0,11
		2.			-----
		3. Przeniesienie +			0,11
7.3		KNR 2-021220-01-020	Kosz na śmieci stojący typowy. krotność = 1,00	szt	2,00

Szczegółowe zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

L p.	W	Kod	Nazwa	Jedn	Limit	Grupa	% udział	Cena	Wartość KB	Wartość z narzutami	Pozycje
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11.	12.
1.	0	122	Malarz grupa II	r-g	42,4536						1.2.9 7.3
2.	0	2	Betoniarz II	r-g	7,9516						1.2.3 6.2 7.2 7.3 5.3
3.	0	22	Blacharz II	r-g	40,3037						5.13 5.14 5.15
4.	0	32	Brukarz II	r-g	8,7851						3.4 4.2
5.	0	33	Brukarz III	r-g	5,5157						3.4
6.	0	391	Robotnik budowlany I	r-g	768,7952						1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.5 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.9 1.2.11 3.4 6.1 6.2 6.3 7.1 3.3 7.2 3.5 7.3 4.2 4.1 4.3 5.1 5.2 5.3 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.12 5.11 5.13 5.14 5.15
7.	0	392	Robotnik budowlany II	r-g	64,8353						2.4 3.4 3.2 3.3 3.1 3.5 4.3
8.	0	42	Cieśla II	r-g	180,5679						1.2.3 1.2.6 1.2.7 1.2.8 2.2.2.1 6.2 6.3 7.2 5.3 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.12 5.11
9.	0	43	Cieśla III	r-g	58,4774						1.2.4 1.2.5 1.2.7 5.9
10.	0	482	Zbrojarz II	r-g	11,9056						5.4
11.	0	999	Robocizna	r-g	227,2482						1.2.10 3.6 4.4
			Robocizna pomocnicza								
			Razem:		1 416,839 2						

Zestawienie materiałów:

L p.	W	Kod	Nazwa	Jedn	Limit	Grupa	% udział	Cena	Wartość KB	Wartość z narzutami	Pozycje
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	23.
1.	0	11023 97	Pręty okrągłe żebrowane śred.8-14 mm	t	0,2832						5.4
2.	0	11218 01	Blacha dachówkowa LPA 0,5mm kryta poliestr	m2	47,2930						5.13
3.	0	11218 70	Gąsiorzy z blach tłoczonych powlekanych	m	30,2736						5.15
4.	0	11218 72	Okapy z blachy powlekanej	m	23,5320						5.14

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	23.
5.	1	13241 99(1)	Kosz na śmieci stojący typowy stalowy z okładziną drewnianą	szt	2,0000						7.3
6.	0	13304 00	Gwoździe budowlane okrągłe,gołe	kg	14,0660						1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.7 1.2.8 6.2 7.2 5.3 5.9 5.10
7.	0	13304 99	Gwoździe budowlane	kg	0,6800						1.2.10
8.	0	13305 00	Gwoździe budowlane okrągłe,ocynkowane	kg	3,7891						5.12 5.11
9.	1	13528 99(1)	Tablice informacyjna n.t. prześć granicznych między zaborami.	szt	1,0000						2.4
10.	0	14122 06	Ksylomit popularny	kg	0,2404						1.2.7
11.	0	14122 99	Środek impregnacyjny grzybobójczy,olejowy	kg	1,1200						1.2.10
12.	0	15115 99	Farba olejna do gruntowania og.stosowania	dm3	3,5123						1.2.9
13.	0	15117 99	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	3,3097						1.2.9
14.	0	15130 00	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,8433						1.2.9
15.	0	15300 00	Grunty pokostowe	dm3	4,3904						1.2.9
16.	0	15305 14	Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych	dm3	1,5265						1.2.9
17.	0	16006 04	Kliniec sortowany,uziarnienie 4,0- 31,5 mm	t	63,6300						3.6
18.	0	16018 01	Piasek zwykły	m3	19,6751						3.5 4.2 4.3
19.	0	16018 04	Piasek	m3	13,0198						3.4 3.6 4.4
20.	0	16018 99	Piasek	m3	2,4336						1.2.11
21.	0	16022 11	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	5,7011						3.3
22.	0	16026 99	Żwir do nawierzchni drogowych i kolejowych	m3	6,0624						1.2.11
23.	0	16403 00	Gлина surowa budowlana	m3	1,2240						1.2.11
24.	1	16501 11(1)	Ławka parkowa metalowo - drewniana z oparciem długości 1,80 m	szt	6,0000						6.3
25.	0	17003 01	Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków	t	0,7088						3.4 4.4
26.	0	22200 03	Krawężniki drogowe betonowe ścięte 15x30cm	m	52,5300						3.4
27.	0	22208 02	Obrzeża betonowe 30x8 cm	m	27,7440						4.2
28.	0	22222 99	Kostki brukowe prostokątne 20x10 cm	szt	9 349,800 0						3.6 4.4
29.	0	23010 99	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	1,4424						1.2.7
30.	0	23706 05	Beton zwykły B-20	m3	2,8420						1.2.3 6.2 7.2
31.	0	23706 07	Beton zwykły B-37 (C30/37)	m3	6,2669						5.3
32.	0	26006 19	Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III	m3	0,0670						1.2.3 6.2 7.2 5.3
33.	0	26006 22	Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kl.III	m3	0,0383						1.2.3 6.2 7.2 5.3

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	23.
34	0	2610100	Bale dębowe obrzynane znormalizowane kl.I	m3	0,3484						1.2.4 1.2.5
35	0	2640102	Bale iglaste obrzynane nasyc.gr.50mm,kl.II	m3	0,2164						1.2.7
36	1	2640102(1)	Krawędziaki iglaste kl. I 7x14 cm czterostronie strugane i nasyczone środkiem ochronnym oleistym niezbarwnym	m3	0,4015						5.9
37	0	2640617	Deski iglaste obrzyn. strugane kl.I/II	m3	0,7480						1.2.8 2.3
38	0	2640702	Deski iglaste obrzyn.nasyc.gr.25-38 mm,II	m3	0,1373						1.2.7 5.9
39	0	2640703	Deski iglaste obrzynane nasyc.gr.25 mm,III	m3	0,0444						5.12
40	1	2640703(1)	Deski iglaste obrzynane nasyc.gr.25 mm,I strugane i frezowane do połączenia na pióro i wpust	m3	1,2492						5.10
41	0	2640831	Deski gładkie grubości 25 mm	m3	0,0480						1.2.10
42	0	2641001	Drewno okrągłe iglaste korowane nas.kl.I	m3	0,1231						2.2 2.1
43	1	2641604(1)	Krawędziaki iglaste 140x140 mm kl.I strugane czterostronie nasyczonem środkiem ochronnym oleistym bezbarwnym	m3	0,9224						1.2.6 5.5 5.6
44	1	2641900(1)	Łaty iglaste, nasyczone, kl. I 50x50 mm czterostronie strugane i nasyczone środkiem ochronnym oleistym bezbarwnym.	m3	0,1176						5.8
45	0	2641910	Łaty iglaste nasyczone 25x50 mm, kl.II	m3	0,1785						5.11
46	1	2641920(1)	Łaty iglaste nasyczone 70x70 mm, kl.I czterostronie strugane nasyczone środkiem ochronnym oleistym bezbarwnym	m3	0,1671						5.7
47	0	3920099	Papier ścierny w arkuszach (NSHa)	arkusz	3,0395						1.2.9
48	0	3930000	Woda	m3	2,0624						1.2.11 3.4 3.3 3.5 4.3
49	0	3950001	Drewno okrągłe iglaste n/stemple budowlane	m3	0,0157						1.2.3 6.2 7.2
50	0	3951303	Słupki drewniane n/okorowane 12-14cm/2,0m	szt	4,1200						1.2.10
51	0	3951304	Słupki drewniane n/okorowane 12-14cm/2,5m	szt	0,3200						1.2.10
52	0	3951801	Żerdzie drewniane igl.śr.10-11 cm dł.5 m	m3	0,1780						1.2.10
53	1	3970400(1)	Ziemia do zasypywania wykopów	m3	161,0000						1.1.4
54	0	6802799	Wkręty stalowe samogwintujące do blach	szt	612,7346						5.13 5.14 5.15
55	0	6803999	Śruby,podkładki,nakrętki	kg	10,9850						1.2.7 5.9
56	0	6819999	Uszczelki	m	81,6996						5.14 5.15
			Materiały pomocnicze								
			Razem:								

Zestawienie sprzętu:

L p.	V	Kod	Nazwa	Jedn	Limit	Grupa	% udział	Cena	Wartość KB	Wartość z narzutami	Pozycje
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	0	11333	Spycharka gaśnicowa 75 KM	m-g	5,8860						1.1.4 1.1.5
2.	0	11334	Spycharka gaśnicowa 100 KM	m-g	0,5250						3.1
3.	0	12111	Walec statyczny samojez.4-6 t	m-g	0,0402						4.3
4.	0	12113	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	1,5984						1.2.11
5.	0	12313	Walec wibracyjny samojezd.7,5t	m-g	1,2900						3.1
6.	0	12411	Walec jednoosiowy wibrac.0,6 t	m-g	1,9950						3.5
7.	0	12622	Ubijak spalinowy 200 kG	m-g	66,3827						1.1.4 3.6 4.4
8.	0	30000	Środek transportowy	m-g	4,8954						1.2.3 1.2.7 1.2.9 6.2 7.2 7.3 5.3 5.4 5.9 5.10 5.12 5.11 5.13 5.14 5.15
9.	0	34000	Wyciąg	m-g	1,9436						1.2.7 5.4 5.9 5.10 5.12 5.11 5.13 5.14 5.15
10.	0	39116	Ciągnik kołowy 29-37kW 37-50KM	m-g	33,2116						1.1.3 1.2.10 1.2.11
11.	0	39121	Ciągnik kołowy 55-63kW 75-85KM	m-g	38,4000						1.1.2
12.	0	39611	Przyczepa skrzyniowa 3,5 t	m-g	109,2340						1.1.2 1.1.3 1.2.10
13.	0	44141	Pompa do betonu 60 m3/h /1/	m-g	0,3705						5.3
14.	0	71212	Giętarek do prętów śr.do 40 mm	m-g	1,3327						5.4
15.	0	71231	Nożyce do prętów	m-g	1,6104						5.4
16.	0	71251	Prościarka do prętów automat.	m-g	1,1939						5.4
			Sprzęt pomocniczy								
			Razem:								