

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Opaska Bieliny						
1 Regulacja brzegu						
1	KNR-W 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości	ha	0.2		
d.1	0109-02					
2	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	90		
d.1	0201-14					
3	KNR-W 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV	m ³	720		
d.1	0210-02					
4	KNR 2-11	Wykonanie narzutu kamiennego podwodnego z kamienia ciężkiego lub średniego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym przy wys.burt do 0.61-1.50 m	m ³	90		
d.1	0401-09					
5	KNR 2-11	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Kra-ta" duża o wym. 183x82x25	m ²	45		
d.1	0411-02					
6	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem	m	30		
d.1	0407-03					
7	KNR 2-11	Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grub. 5 cm	m ²	45		
d.1	0404-01					
8	KNR 2-11	Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki - dod.za każdą dalsze 5 cm grub.	m ²	45		
d.1	0404-02					
9	KNR 2-11	Betonowe umocnienie dna wykonywane z łądu	m ³	4.5		
d.1	0210-03					
10	KNR 2-01	Obsypanie płyt Jomb ziemią urodzajną z obsianiem przy grub.warstwy 5 cm	m ²	45		
d.1	0510-01					
11	KNNR-W 10	Umocnienie skarpy za pomocą biowłokniny z przybiciem kołkami	m ²	45		
d.1	2404-09					
2 Pomost						
12	kalkulacja	Pomost na pływakach siatkobetonowych H 2408	kpl	1		
d.2	własna					
13	kalkulacja	Trap dojściowy drewniany L - 5.0 m, s - 1.3 m z relingiem obustronnym	kpl	1		
d.2	własna					
14	kalkulacja	Pale stalowe fi 356 x 12.5 mm i długości 9.0 m wraz z prowadnicą	kpl	2		
d.2	własna					
15	KNR 2-14	Wbijanie pali stalowych śr. 356 mm z łądu,rusztowania lub pomostu na głębokość 8 m w grunt kat.I-II	szt.	2		
d.2	0115-02					
16	KNR-W 2-18	Poler fi 1000 mm głębokość 3 m	kpl.	1		
d.2	0514-01 analogia					
3 Utwardzenie placu						
17	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III	m ²	1200		
d.3	0233-02					
18	KNR 2-11	Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grub. 5 cm	m ²	600		
d.3	0404-01					
19	KNR 2-11	Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki - dod.za każdą dalsze 5 cm grub.	m ²	600		
d.3	0404-02					
20	KNR 2-11	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Kra-ta" duża o wym. 183x82x25	m ²	600		
d.3	0411-02					
21	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem	m	125		
d.3	0407-03					
22	KNR 2-01	Obsypanie płyt Jomb ziemią urodzajną z obsianiem przy grub.warstwy 5 cm	m ²	600		
d.3	0510-01					