

Budowlany

PRZEDMIAR
-GARAŻ

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Roboty budowlane						
1		Podłogi i izolacje wewnętrzne				
1 d.1	KNR 2-02 0609-02	Izolacja styropianem gr. 8 cm posadzki parteru	m2	61,7		
2 d.1	KNR 2-02 1101-01	Podkład z chudego betonu pod posadzki parteru	m3	6,17		
3 d.1	KNR 2-02 0604-03	Izolacja przeciwwilgociowa z papy asfaltowej - 1 warstwa	m2	61,7		
4 d.1	KNR 2-02 0604-04	Izolacja przeciwwilgociowa z papy asfaltowej - II warstwa	m2	61,7		
5 d.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej g r. 20 mm	m2	61,7		
6 d.1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dopłata za 30mm grub.	m2	61,7*3 = 185,100		
7 d.1	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową z prętów fi 8 mm zgrzewanych w oczkach 10x10 cm	m2	61,7		
8 d.1	KNR 2-02 1118-09	Posadzki z płytek Gress o wym. 30x30 cm	m2	61,7		
9 d.1	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki wys. 15 cm z płytek posadzkowych	m	38,72		
10 d.1	NNRNKB 202 0842-02	Obsadzenie listew wykańczających na cokołach	m	38,72		
11 d.1	KSNR 7 0507- 04	Obsadzenie progów mosiężnych	m	5,5		
Razem dział: Podłogi i izolacje wewnętrzne						
2		Tynki wewnętrzne i malowanie				
12 d.2	KNR 2-02 0803-06	Tynki cem.-wap. stropów	m2	61,7		
13 d.2	KNR 2-02 0803-03	Tynki cem.-wap. ścian	m2	155,54		
14 d.2	KNNR2 1401- 07	Podkład pod lamperię żywiczną z farb Amandine	m2	48,24		
15 d.2	KNNR21406- 03	Malowanie wałkiem mączką marmurową tynk żywiczny dekoracyjny Amandine	m2	48,24		
16 d.2	KNNR21406- 06	Lakierowanie lamperii żywicznej Amandine	m2	48,24		
17 d.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie tynków stropów Unigruntem	m2	61,7		
18 d.2	KNR 2-02 2009-03	Gładzie gipsowe tynku stropów - 1. warstwa	m2	61,7		
19 d.2	KNR 2-02 2009-08	Gładzie gipsowe tynku stropów - II. warstwa	m2	61,7		
20 d.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie tynków ścian Unigruntem	m2	155,7		
21 d.2	KNR 2-02 2009-02	Gładzie gipsowe tynku ścian - 1. warstwa	m2	155,54		
22 d.2	KNR 2-02 2009-07	Gładzie gipsowe tynku ścian - II. warstwa	m2	155,54		
23 d.2	NNRNKB 202 0842-02	Dopłata za obsadzeni listew narożnych aluminiowych podtynkowych	m	29,5		

24 d.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie tynków wewn. farba emulsyjną	m2	155,54		
25 d.2	KNR 2-02 1505-02	Dopłata za malowanie emulsyjne tynków trzeci raz	m2	155,54		
Razem dział: Tynki wewnętrzne i malowanie						
3		Stolarka otworowa				
26 d.3	KNR 2-02 1204-04	Drzwi ognioodporne EI-60 stalowe wewn. kolor dębu przeciwpożarowe	m2	5,7		
27 d.3	KNR 2-02 1204-03	Drzwi ognioodporne EI-60 stalowe wewn. kolor dębu o pow. do 2 m2	m2	2,1		
28 d.3	KNR-W 2-02 1032-01	Bramy garażowe podnoszone mechanicznie	m2	10,5		
29 d.3	KNR 0-19 1022-05	Montaż okien rozwieralno uchylnych PCW z okleiną drewnopodobną w kolorze dębu, górne skrzydła uchylane mechanicznie z poziomu podłogi o wym. 1,5x0,9 m	m2	4,05		
30 d.3	KNR 2-02 0129-02	Montaż podokienników wewn. z żywic poliestrowych szer. 20 cm dług. ponad 1 m	szt	3		
Razem dział: Stolarka otworowa						
4		Elewacja i wykończenie schodów				
31 d.4	KNR 0-23 2612-01	Przyklejenie styropianu gr. 10 cm do ścian	m2	90,67		
32 d.4	KNR 0-23 2612-03	Przymocowanie styropianu za pomocą dybli plastikowych do ścian	szt	363		
34 d.4	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	90,67		
35 d.4	KNR 0-23 0932-01	Nalożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2	90,67		
36 d.4	KNR 0-23 0932-02	Wyprawa elewacyjna ceinkowarstwowa z tynku akrylowego - kornik ziarno w kolorze o numerze 3421 palety Greinplast	m2	90,67		
37 d.4	KNR 2-02 0129-02	Montaż podokienników zewn. prefabrykowanych z blacny powlekanej w kolorze rur spustowych i dachu	szt	3		